




REMC
CONSTRUTORA





**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE**

REF: TOMADA DE PREÇOS N.º 2021.2705-001/SESPORT

PROPOSTA DE PREÇOS

01. À EMPRESA REMC Construtora & Empreendimento Imobiliários EIRELI - ME, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 25.078.864/0001-57 - Sediada à Avenida Dom Aureliano Matos, n.º 1452 – Bairro – Centro na Cidade de LIMOEIRO DO NORTE no Estado do Ceará, por intermédio de seu Procurador Público, Sr. José Gualberto de Andrade Neto, Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identificação Civil n.º 529.800 da SSP/RN, e do CPF n.º 414.732.644-72. Apresenta, abaixo, sua proposta para o Processo Licitatório, Modalidade Tomada de Preço N.º 2021.2705-001/SESPORT, previsto para o dia 14/07/2021 às 09h00min, junto ao Município de LIMOEIRO DO NORTE, Estado do Ceará.

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE.

Declarando que estar de acordo com as condições estabelecidas no edital da Tomada de Preços acima indicada, bem como com as Normas Gerais da Lei Federal n.º 8.666/93, e suas alterações.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO; BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2253-5 / CONTA CORRENTE: 48755-4

02. PREÇOS

02.01. Esta proposta importa em R\$ 328.268,72 (Trezentos e Vinte e Oito Mil, Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos). Adotando-se para composição de Custos às planilhas COM DESONERAÇÃO.

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Respo
CREA nº 2134080-0 - 3614-D / RN




CNPJ: 25.078.864/0001-57 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 | INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7

REMC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME

AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 - CENTRO

E-mail: remcconstrutora@gmail.com | (88) 9 9655-5251 / (88) 2142-0719 FONE/FAX

CEP - 62.930-000 | LIMOEIRO DO NORTE - CE



03. O prazo total para execução do Objeto contratual será de **60 (Sessenta) dias**, e, deverá ser contada da data de emissão da Ordem de Serviço.

04. O prazo de validade da presente proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da entrega das propostas.

05. **DECLARAMOS** que em nossos preços estão inclusos todos os custos incidentes de forma direta e indireta sobre os serviços a serem executados, inclusive impostos, tributos, encargos, despesas administrativas e operacionais, lucros e ganhos.

06. **DECLARAMOS** que assumimos o compromisso de bem e fielmente executar a obra/serviços especificados no anexo I, caso sejamos vencedores da presente licitação **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE**.

07. **DECLARAMOS** que até a presente data não existe fato que invalide o seu Certificado de Registro Cadastral – CRC, ora apresentado para fins de habilitação.

08. **DECLARAMOS** que, para fins de cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666/93), não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

09. **DECLARAMOS** que, não existem fatos que impeçam de participar deste processo licitatório. Assim, assumimos o compromisso de bem e fielmente atender as exigências para execução do objeto abaixo cotado, caso sejamos proclamados vencedores.

LIMOEIRO DO NORTE - CE, 09 Julho de 2021.

REMC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI – ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210/68644-0 - 3014-D / RN


CNPJ: 25.078.864/0001-57 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 | INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7

REMC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME

AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO

E-mail: remcconstrutora@gmail.com | (88) 9 9655-5251 / (88) 2142-0719 FONE/FAX

CEP - 62.930-000 | LIMOEIRO DO NORTE - CE



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE

LOCAL: LOCALIDADES DE SAPÉ, CARBOMIL E SETOR NH6

DATA: 14/07/2021

B.D.I: 25,65%

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

SINAPI 2021/01 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ORÇAMENTO RESUMO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE

QUADRAS ESPORTIVAS	VALOR (R\$)
REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	R\$ 71.090,26
REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE CARBOMIL	R\$ 114.787,11
REFORMA DA QUADRA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	R\$ 142.391,36
VALOR TOTAL	R\$ 328.268,72

ORÇAMENTO CONSOLIDADO NO VALOR DE R\$ 328.268,72 (TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS)

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º 210468644-0 - 3014-D / RN



CNPJ: 25.078.864/0001-57 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 | INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7

REMC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME

AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 - CENTRO

E-mail: remcconstrutora@gmail.com | (88) 9 9655-5251 / (88) 2142-0719 FONE/FAX

CEP - 62.930-000 | LIMOEIRO DO NORTE - CE

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA : 14/07/2021		BDI : 25,65%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	PONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 02/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.897,08	4,08
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	53,85	0,08
3	ESTRUTURA	2.767,68	3,89
4	PISOS	22.395,29	31,50
5	PINTURA	17.362,84	24,42
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.573,42	12,06
7	SERVIÇOS DIVERSOS	12.400,48	17,44
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	4.639,61	6,53

VALOR SEM ENCARGOS:	40.742,54	100,00
VALOR ENCARGOS:	15.834,06	
VALOR COM ENCARGOS:	56.576,60	
VALOR BDI:	14.513,65	
VALOR TOTAL:	71.090,25	

Setenta e Um Mil Noventa reais e Vinte e Cinco centavos

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046884-0 - 3013/D / RN





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA : 14/07/2021		BDI : 25,65%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 2104686/4-0 - 3014-D / RN




COMPOSIÇÃO DO BDI					
OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA:	14/07/2021	BDI : 25,65%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					02/2021

COD	DESCRIÇÃO	%
BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/Seguros	0,40
L	Lucro	5,00
	TOTAL	5,40

DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração Central	2,00
DF	Despesas Financeiras	1,00
R	Riscos	0,50
	TOTAL	3,50

I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,15



BDI = 25,65%

$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-I) - 1$

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468049-0 - 3014-D / RN





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,85%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	VERSÃO:	001	HORA:	05/2021
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI:	202/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	162,78	Cento e Sessenta e Dois reais e Setenta e Oito centavos	2.897,08	Dois Mil Oitocentos e Noventa e Sete reais e Oito centavos
1.2	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	2,86	287,93	Duzentos e Oitenta e Sete reais e Noventa e Três centavos	325,56	Trezentos e Vinte e Cinco reais e Cinquenta e Seis centavos
1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	28,31	66,44	Sessenta e Seis reais e Quarenta e Quatro centavos	823,48	Oitocentos e Vinte e Três reais e Quarenta e Oito centavos
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
2.1	C0331	ATERRO/COMPACTAÇÃO MANUAL/SCONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	1,43	37,66	Trinta e Sete reais e Sessenta e Seis centavos	53,85	Cinquenta e Três reais e Oitenta e Cinco centavos
3	ESTRUTURA								
3.1	C0839	CONCRETO PVB/R., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	2,29	424,24	Quatrocentos e Vinte e Quatro reais e Vinte e Quatro centavos	2.767,68	Dois Mil Setecentos e Sessenta e Sete reais e Sessenta e Oito centavos
3.2	C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	28,64	24,26	Vinte e Quatro reais e Vinte e Seis centavos	971,51	Novocentos e Setenta e Um reais e Cinquenta e Um centavos
3.3	I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	78,00	14,12	Quatorze reais e Doze centavos	694,81	Seiscentos e Noventa e Quatro reais e Oitenta e Um centavos
4	PISOS								
4.1	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF. 09/2020	SINAPI	M2	157,32	37,82	Trinta e Sete reais e Oitenta e Dois centavos	22.395,29	Vinte e Dois Mil Trezentos e Noventa e Cinco reais e Vinte e Nove centavos
4.2	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	332,50	49,46	Quarenta e Nove reais e Quarenta e Seis centavos	5.949,84	Cinco Mil Novecentos e Quarenta e Nove reais e Oitenta e Quatro centavos
5	PINTURA								
5.1	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	169,13	45,69	Quarenta e Cinco reais e Sessenta e Nove centavos	7.727,55	Sete Mil Setecentos e Vinte e Sete reais e Cinquenta e Cinco centavos
5.2	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA AGRÍCOLA	SEINFRA	M	182,55	16,40	Dezesseis reais e Quarenta centavos	2.993,82	Dois Mil Novecentos e Noventa e Três reais e Oitenta e Dois centavos
5.3	C0598	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	185,62	5,58	Cinco reais e Cinquenta e Oito centavos	1.035,76	Um Mil Trinta e Cinco reais e Setenta e Seis centavos
5.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	124,55	24,60	Vinte e Quatro reais e Sessenta centavos	3.063,93	Três Mil Sessenta e Três reais e Noventa e Quatro centavos
5.5	C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	93,62	27,15	Vinte e Sete reais e Setenta e Três centavos	2.541,78	Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Um reais e Setenta e Oito centavos
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
								8.573,49	Oito Mil Quinhentos e Setenta e Três reais e Quarenta e Dois centavos

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 08.544.919-7
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO REMCOCONSTRUTORA@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719
CEP - 62.930-000 LN - CE

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D/RN

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 414.732.844-72

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 414.732.844-72

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 414.732.844-72

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 414.732.844-72

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 414.732.844-72

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 414.732.844-72

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 414.732.844-72

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 414.732.844-72

2




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		OBRA:		REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ		DATA : 14/07/2021		BDI : 25,65%	
		DESCRIÇÃO:		REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ		FONTE		VERSÃO	
		LOCAL:		SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ		SEINFRA		027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 09/2021	
		CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE		SINAPI		2021/01 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 02/2021	
								COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
6.1	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	95,41	Noventa e Cinco reais e Quarenta e Um centavos	95,41	Noventa e Cinco reais e Quarenta e Um centavos
6.2	COMP-00001	INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 200W	PRÓPRIA	UN	10,00	584,37	Quinhentos e Oitenta e Quatro reais e Trinta e Sete centavos	5.843,70	Cinco Mil Oitocentos e Quarenta e Três reais e Setenta centavos
6.3	I6424	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO CDELCE	SEINFRA	UN	1,00	304,31	Trezentos e Quatro reais e Trinta e Um centavos	304,31	Trezentos e Quatro reais e Trinta e Um centavos
6.4	C4989	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NMNINAL 200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG	SEINFRA	UN	2,00	1.165,00	Um Mil Cento e Sessenta e Cinco reais	2.330,00	Dois Mil Trezentos e Trinta reais
7	SERVIÇOS DIVERSOS								
7.1	C3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FID ESP -3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	M2	162,80	76,17	Setenta e Seis reais e Dezessete centavos	12.400,48	Doze Mil e Quatrocentos reais e Quarenta e Oito centavos
8	ESQUADRIAS METÁLICAS								
8.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	6,09	402,56	Quatrocentos e Dois reais e Cinquenta e Seis centavos	4.639,61	Quatro Mil Sessecentos e Trinta e Nove reais e Sessenta e Um centavos
8.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	2.188,02	Dois Mil Cento e Oitenta e Oito reais e Dois centavos	2.461,59	Dois Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um reais e Cinquenta e Nove centavos
							VALOR SEM ENCARGOS:	40.742,54	
							VALOR ENCARGOS:	15.834,06	
							VALOR COM ENCARGOS:	56.576,60	
							VALOR BDI:	14.513,65	
							VALOR TOTAL:	71.090,25	
							Setenta e Um Mil Noventa reais e Vinte e Cinco centavos		

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.854/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 114.732.844-72


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.854/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 114.732.844-72



JUSTO
09 de 89
RemC

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÊ	DATA : 14/07/2021		BDI : 25,65%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÊ	FONTE	VERSÃO*	HORA	MES*
LOCAL:	SAPÊ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					REF.
					05/2021
					02/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.897,08	100,00 %		100,00 %
			2.897,08		2.897,08
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	53,85	100,00 %		100,00 %
			53,85		53,85
3	ESTRUTURA	2.767,68	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			1.383,84	1.383,84	2.767,68
4	PISOS	22.395,29		100,00 %	100,00 %
				22.395,29	22.395,29
5	PINTURA	17.362,84	40,00 %	60,00 %	100,00 %
			6.945,14	10.417,70	17.362,84
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.573,42		100,00 %	100,00 %
				8.573,42	8.573,42
7	SERVIÇOS DIVERSOS	12.400,48	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			6.200,24	6.200,24	12.400,48
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	4.639,61	100,00 %		100,00 %
			4.639,61		4.639,61
		71.090,25	22.119,76	48.970,49	71.090,25
			22.119,76	71.090,25	



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.752.644-72


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046664-0 - 3014-D / RN





REMC
CONSTRUTORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA : 14/07/2021												
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85% 47,76% 02/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85% 47,76% 02/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00% 0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	DATA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 02/2021	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 02/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00% 0,00%
FORTE	VERSÃO	DATA												
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 02/2021												
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 02/2021												
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00% 0,00%												
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE													

VALOR SEM ENCARGOS:	18,64
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,67
VALOR COM ENCARGOS:	19,31
VALOR BDI (25.65%):	4,95
VALOR COM BDI:	24,26

3.3. 10971 - MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m (M)

VALOR:	11,24
VALOR SEM ENCARGOS:	11,24
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	11,24
VALOR BDI (25.65%):	2,88
VALOR COM BDI:	14,12

4.1. 98680 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,45225000	0,51	0,23
00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,51051500	0,80	1,20
TOTAL MATERIAL:					1,43

SERVICO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04310000	430,69	18,56
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38900000	18,61	7,23
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19500000	14,78	2,88
TOTAL SERVICO:					28,67

VALOR:	30,10
VALOR SEM ENCARGOS:	25,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,11
VALOR COM ENCARGOS:	30,10
VALOR BDI (25.65%):	7,72
VALOR COM BDI:	37,82

4.2. C5027 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	24,0500	1,8206
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	35,7000	0,1464
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,9670

MAO DE OBRA	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	20,7700	3,3128
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	15,5500	2,4802
TOTAL MAO DE OBRA:					5,7930

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	-------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA: 14/07/2021	BDI: 25,65%																				
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,78%</td> <td>02/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	02/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	05/2021																			
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	02/2021																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE																						

10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05137560	61,0500	3,1365
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00587925	54,6800	0,3215
19512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	46,12950000	0,6100	28,1390
TOTAL MATERIAL:						31,5970
VALOR:						39,38
VALOR SEM ENCARGOS:						34,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):						4,43
VALOR COM ENCARGOS:						39,36
VALOR BDI (25.65%):						10,10
VALOR COM BDI:						49,46

5.1. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	20,7700	16,6160
TOTAL MAO DE OBRA:						30,0320
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,02713500	15,5500	0,4219
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,14472000	22,6000	3,2707
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,27135000	1,5300	0,4152
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	0,10854000	20,4200	2,2164
TOTAL MATERIAL:						6,3242
VALOR:						36,36
VALOR SEM ENCARGOS:						18,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):						18,29
VALOR COM ENCARGOS:						36,36
VALOR BDI (25.65%):						9,33
VALOR COM BDI:						45,69

5.2. C1041 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA (M)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:						11,6620
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11178	FITA CREPE 16MM	SEINFRA	M	1,80900000	0,2100	0,3799
12083	TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,04522500	22,2400	1,0058
TOTAL MATERIAL:						1,3857
VALOR:						13,05
VALOR SEM ENCARGOS:						5,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):						7,07
VALOR COM ENCARGOS:						13,05
VALOR BDI (25.65%):						3,35

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210498644-0 - 2014-D / RN



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA : 14/07/2021	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE
1469
BDI 25,65%
HORA 17,700
MES 08/2021
CPL 47,76%
0,00% 0,00%

VALOR COM BDI:	16,40
----------------	-------

5.3. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540	
TOTAL MAO DE OBRA:					4,1540	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,27135000	1,0400	0,2822	
TOTAL MATERIAL:					0,2822	
VALOR:					4,44	
VALOR SEM ENCARGOS:					1,94	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					2,50	
VALOR COM ENCARGOS:					4,44	
VALOR BDI (25.65%):					1,14	
VALOR COM BDI:					5,58	

5.4. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695	
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080	
TOTAL MAO DE OBRA:					14,1775	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,04522500	15,5500	0,7032	
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,22612500	0,5000	0,1131	
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,10854000	10,7700	1,1690	
I2097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,15376500	22,2400	3,4197	
TOTAL MATERIAL:					5,4050	
VALOR:					19,58	
VALOR SEM ENCARGOS:					10,96	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					8,62	
VALOR COM ENCARGOS:					19,58	
VALOR BDI (25.65%):					5,02	
VALOR COM BDI:					24,60	

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 (3014-D / RN)



5.5. C2122 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,67000000	15,5500	10,4185	
TOTAL MAO DE OBRA:					20,8035	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00551745	61,0500	0,3368	
I0442 CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	0,75073500	0,6200	0,4655	

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA: 14/07/2021		BDI: 25,65%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

TOTAL MATERIAL:	0,8023
VALOR:	21,61
VALOR SEM ENCARGOS:	8,61
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,00
VALOR COM ENCARGOS:	21,61
VALOR BDI (25.65%):	5,54
VALOR COM BDI:	27,15

6.1. C1121 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	16,7700	15,0930
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,90000000	20,7700	18,6930
TOTAL MAO DE OBRA:					33,7860

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1007 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	0,90450000	46,5900	42,1407
TOTAL MATERIAL:					42,1407

VALOR:	75,93
VALOR SEM ENCARGOS:	55,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,57
VALOR COM ENCARGOS:	75,93
VALOR BDI (25.65%):	19,48
VALOR COM BDI:	95,41

6.2. COMP-00001 - INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 200W (UN)

VALOR:	465,08
VALOR SEM ENCARGOS:	465,08
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	465,08
VALOR BDI (25.65%):	119,29
VALOR COM BDI:	584,37

6.3. I6424 - QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE (UN)

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto da Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.752.644-72


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto da Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º 21046864-0 - 3014-D / RN



VALOR:	242,19
VALOR SEM ENCARGOS:	242,19
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	242,19
VALOR BDI (25.65%):	62,12
VALOR COM BDI:	304,31

6.4. C4969 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG (UN)


EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,38000000	100,7600	139,0488



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

DATA : 14/07/2021		BDI = 25,65%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES CPLREF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	27,75% 05/2021
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 02/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%



TOTAL EQUIPAMENTO:	139,0488
--------------------	----------

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,76000000	15,5500	42,9180
				TOTAL MAO DE OBRA:		42,9180

MATERIAL		FONTÉ	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19466	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG	SEINFRA	UN	0,90450000	600,0000	542,7000
					TOTAL MATERIAL:	542,7000

SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,37000000	360,1400	133,2518
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,47000000	41,2100	19,3687
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,37000000	134,8400	49,8908
					TOTAL SERVIÇO:	202,5113

VALOR:	927,18
VALOR SEM ENCARGOS:	801,87
VALOR ENCARGOS (83.85%):	125,31
VALOR COM ENCARGOS:	927,18
VALOR BDI (25.65%):	237,82
VALOR COM BDI:	1.165,00

7.1. C3436 - ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM (M2)

MAO DE OBRA		× FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,75000000	20,7700	15,5775
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,42000000	15,5500	6,5310
				TOTAL MAO DE OBRA:		22,1085

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01718550	9,0900	0,1562
I6220	CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	M	0,77515650	0,2100	0,1628
I6221	GANCHOS GALVANIZADOS P/FIXAÇÃO DAS REDES NOS TUBOS	SEINFRA	UN	0,36903600	3,1700	1,1698
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,38893500	1,5300	0,5951
I6219	TELA DE NYLON e=3mm RETICULADA DE 5x5cm	SEINFRA	M2	0,90450000	9,6900	8,7646
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,26592300	9,8000	2,6060
				TOTAL MATERIAL:		13,4545


SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	0,08200000	12,1000	0,9922
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,00400000	337,6400	1,3506
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,50000000	41,2100	20,6050
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,00400000	228,2500	0,9130
C3022	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES	SEINFRA	M2	0,06100000	19,5500	1,1926
TOTAL SERVIÇO:					25,0534	

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.632.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046864-7 - 3014-D / RN



VALOR:	60,62
VALOR SEM ENCARGOS:	32,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):	28,46



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA: 14/07/2021	BDI: 25,65% CPL
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SAPÉ - LIMOIEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR COM ENCARGOS:	60,62
VALOR BDI (25.65%):	15,55
VALOR COM BDI:	76,17

8.1. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530 MONTADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:					31,9270

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00090450	67,5800	0,0611
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,13587500	0,5100	0,0692
I6727 PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	SEINFRA	UN	0,90450000	318,7600	288,3184
TOTAL MATERIAL:					288,4487

VALOR:	320,38
VALOR SEM ENCARGOS:	300,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	19,40
VALOR COM ENCARGOS:	320,38
VALOR BDI (25.65%):	82,18
VALOR COM BDI:	402,56

8.2. C1351 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1140 REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	0,90450000	1.925,2200	1.741,3615
TOTAL MATERIAL:					1.741,3615

VALOR:	1.741,38
VALOR SEM ENCARGOS:	1.741,36
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.741,36
VALOR BDI (25.65%):	446,66
VALOR COM BDI:	2.188,02

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Proprietário
CPF: 414.762.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210486644-0 - 3014-D / RN





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA:	14/07/2021	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	BDI:	23,85%	
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 02/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%		

I2755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL MAO DE OBRA:				25,3000
VALOR:				25,30
VALOR SEM ENCARGOS:				10,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):				14,42
VALOR COM ENCARGOS:				25,30
VALOR BDI (25.65%):				6,49
VALOR COM BDI:				31,79

I0596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA H	0,90450000	25,3000	22,8839
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA H	51,24698010	0,9000	46,1223
I2702 JUROS	SEINFRA H	4,55460975	0,9000	4,0991
TOTAL MATERIAL:				73,1053
VALOR:				73,11
VALOR SEM ENCARGOS:				60,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):				13,05
VALOR COM ENCARGOS:				73,11
VALOR BDI (25.65%):				18,75
VALOR COM BDI:				91,86

I2754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA L	24,42150000	3,7000	90,3596
TOTAL MATERIAL:				90,3596
VALOR:				90,36
VALOR SEM ENCARGOS:				90,36
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				90,36
VALOR BDI (25.65%):				23,18
VALOR COM BDI:				113,54


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 414.732.644-32

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-D - 3014-D / RN



I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)


MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA H	0,90450000	90,3600	81,7306
I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA H	0,90450000	25,3000	22,8839
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA H	51,24698010	0,9000	46,1223
I2702 JUROS	SEINFRA H	4,55460975	0,9000	4,0991
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA H	76,87047015	0,9000	69,1834



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%	CPL:	0
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,76%	05/2021	
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021	
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		



TOTAL MATERIAL:	224,0193
VALOR:	224,02
VALOR SEM ENCARGOS:	210,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,05
VALOR COM ENCARGOS:	224,02
VALOR BDI (25.65%):	57,46
VALOR COM BDI:	281,48

I2842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					25,3000

VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR BDI (25.65%):	6,49
VALOR COM BDI:	31,79

I0666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,90450000	22,8839
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	41,22792405	37,1051
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,47836040	4,0305
TOTAL MATERIAL:					64,0195

VALOR:	64,02
VALOR SEM ENCARGOS:	50,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,04
VALOR COM ENCARGOS:	64,02
VALOR BDI (25.65%):	16,42
VALOR COM BDI:	80,44

I2841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,02962500	3,7000
TOTAL MATERIAL:					77,8096

VALOR:	77,81
VALOR SEM ENCARGOS:	77,81
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	77,81
VALOR BDI (25.65%):	19,96
VALOR COM BDI:	97,77

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.738.644-73

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046864-0 - 3019-D / RN





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

DATA:	14/07/2021	BOM DIA 29,03%	FLS	1215
FONTE:	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
VERSÃO:	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	02/2021
HORA:		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,90450000	77,8100	70,3791
I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,90450000	25,3000	22,8839
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	41,22792405	0,9000	37,1051
I2702 JUROS	SEINFRA	H	4,47836040	0,9000	4,0305
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	61,84193130	0,9000	55,6577
TOTAL MATERIAL:					190,0563

VALOR:	190,06
VALOR SEM ENCARGOS:	177,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,05
VALOR COM ENCARGOS:	190,06
VALOR BDI (25.65%):	48,75
VALOR COM BDI:	238,81

C3129 - AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00090226	73,1100	0,0660
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00661654	224,0200	1,4822
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	64,0200	0,0000
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	190,0600	1,4290
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,9772

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01503759	15,5500	0,2338
TOTAL MAO DE OBRA:					0,2338

VALOR:	3,21
VALOR SEM ENCARGOS:	2,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,35
VALOR COM ENCARGOS:	3,21
VALOR BDI (25.65%):	0,82
VALOR COM BDI:	4,03

I2714 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL MAO DE OBRA:					18,7400

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 414.738.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 414.738.844-72
Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046964-0 - 3614-D / RN



VALOR:	18,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,74
VALOR BDI (25.65%):	4,81
VALOR COM BDI:	23,55

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ		DATA: 14/07/2021
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ		BDI: 25,65% CP: 05/2021 REF. 02/2021
	LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ		SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% SINAPI 2021/01 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR:	18,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,74
VALOR BDI (25.65%):	4,81
VALOR COM BDI:	23,55

10682 - BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) (H)

MATERIAL	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2714 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	0,90450000	18,7400	16,9503
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,04905430	0,9000	1,8441
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,10220850	0,9000	0,0920
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,07843535	0,9000	0,9706
TOTAL MATERIAL:					19,8570

VALOR:	19,86
VALOR SEM ENCARGOS:	9,52
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,34
VALOR COM ENCARGOS:	19,86
VALOR BDI (25.65%):	5,09
VALOR COM BDI:	24,95

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	4.594,00	0,29
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,29

VALOR:	0,29
VALOR SEM ENCARGOS:	0,29
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,29
VALOR BDI (25.65%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,36

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)


EQUIPAMENTO	FORTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000760	4.594,00	0,03
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,03

VALOR:	0,03
VALOR SEM ENCARGOS:	0,03
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,03
VALOR BDI (25.65%):	0,01


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 414.722.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210489942-0 - 3014-D / RN





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA:	14/07/2021
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	FORTE:	VERSÃO
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

VALOR COM BDI: 0,04

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03

TOTAL SERVIÇO: 0,32

VALOR:	0,32
VALOR SEM ENCARGOS:	0,32
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,32
VALOR BDI (25.65%):	0,08
VALOR COM BDI:	0,40

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006000	4.594,00	0,27

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,27

VALOR:	0,27
VALOR SEM ENCARGOS:	0,27
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,27
VALOR BDI (25.65%):	0,07
VALOR COM BDI:	0,34

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

GERAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	1,25000000	0,70	0,87

TOTAL GERAL: 0,87

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.444-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - Engenheiro Civil
CREA No. 210468042-0 - 3014-D / RN



VALOR:	0,87
VALOR SEM ENCARGOS:	0,87
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,87
VALOR BDI (25.65%):	0,22
VALOR COM BDI:	1,09


88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29



REMC
CONSTRUTORA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



1478
FLS. 1

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA: 14/07/2021																				
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>02/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																		
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																			
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE																					

88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,03	0,03
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,27	0,27
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	1,00000000	0,87	0,87
					TOTAL SERVICO:	1,48
					VALOR:	1,48
					VALOR SEM ENCARGOS:	1,48
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	1,48
					VALOR BDI (25.65%):	0,37
					VALOR COM BDI:	1,83

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	0,00590000	11,10	0,06	
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,08
					VALOR:	0,06
					VALOR SEM ENCARGOS:	0,04
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,02
					VALOR COM ENCARGOS:	0,06
					VALOR BDI (25.65%):	0,02
					VALOR COM BDI:	0,08

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55	
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,63	0,63	
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55	
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01	
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06	
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88	
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	4,68

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	11,10	11,10
				TOTAL MAO DE OBRA:	11,10

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
				TOTAL SERVICO:	0,06
				VALOR:	15,84



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA: 14/07/2021	BDI: 25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 02/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

VALOR SEM ENCARGOS:	10,76
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,08
VALOR COM ENCARGOS:	15,84
VALOR BDI (25.65%):	4,06
VALOR COM BDI:	19,90

87298 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,14871500	81,40	93,50
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	518,83024500	0,51	264,60
TOTAL MATERIAL:					358,10

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,39000000	0,32	1,08
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,03000000	1,46	1,50
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	15,84	70,01
TOTAL SERVICO:					72,59

VALOR:	430,69
VALOR SEM ENCARGOS:	408,23
VALOR ENCARGOS (83.85%):	22,46
VALOR COM ENCARGOS:	430,69
VALOR BDI (25.65%):	110,47
VALOR COM BDI:	541,16

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750 PEDREIRO	SINAPI	H	0,01510000	12,85	0,19
TOTAL MAO DE OBRA:					0,19

VALOR:	0,19
VALOR SEM ENCARGOS:	0,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,08
VALOR COM ENCARGOS:	0,19
VALOR BDI (25.65%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,24

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.944-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046864-0 - 3014-D / RN



88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

ENCARGOS COMPLEMENTARES	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00043489 EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,95	0,95
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043465 FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,58	0,58



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	FONTE	VERSÃO	HORA	MES DI REF
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	5,57

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,00000000	12,85	12,85
					TOTAL MAO DE OBRA:	12,85

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,19	0,19
					TOTAL SERVICO:	0,19

VALOR:	18,61
VALOR SEM ENCARGOS:	12,67
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,94
VALOR COM ENCARGOS:	18,61
VALOR BDI (25.65%):	4,77
VALOR COM BDI:	23,38

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01510000	9,19	0,13
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,13

VALOR:	0,13
VALOR SEM ENCARGOS:	0,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,05
VALOR COM ENCARGOS:	0,13
VALOR BDI (25.65%):	0,03
VALOR COM BDI:	0,16


88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
ENCARGOS COMPLEMENTARES		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	2,55	2,55
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,01	1,01
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,55	0,55
00043487	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,41	0,41
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,06	0,06
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,88	0,88
					TOTAL ENCARGOS COMPLEMENTARES:	5,46

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	9,19	9,19
					TOTAL MAO DE OBRA:	9,19

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,13	0,13



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA: 14/07/2021	BDI: 25,65% GPL																			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>RES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>02/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>02/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	RES	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	RES																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021																		
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																			
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE																					

TOTAL SERVICIO:	0,13
VALOR:	14,78
VALOR SEM ENCARGOS:	10,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	4,24
VALOR COM ENCARGOS:	14,78
VALOR BDI (25.65%):	3,79
VALOR COM BDI:	18,57

I2772 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL MAO DE OBRA:					18,7400	
VALOR:					18,74	
VALOR SEM ENCARGOS:					7,31	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					11,43	
VALOR COM ENCARGOS:					18,74	
VALOR BDI (25.65%):					4,81	
VALOR COM BDI:					23,55	

I0612 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI) (H)						
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2772	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	0,90450000	18,7400	16,9503
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	7,45398450	0,9000	6,7086
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,43388865	0,9000	0,3905
TOTAL MATERIAL:					24,0494	
VALOR:					24,05	
VALOR SEM ENCARGOS:					13,71	
VALOR ENCARGOS (83.85%):					10,34	
VALOR COM ENCARGOS:					24,05	
VALOR BDI (25.65%):					6,17	
VALOR COM BDI:					30,22	

I2771 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP) (H)						
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,94972500	3,7000	3,5140
TOTAL MATERIAL:					3,5140	
VALOR:					3,51	
VALOR SEM ENCARGOS:					3,51	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					3,51	
VALOR BDI (25.65%):					0,90	
VALOR COM BDI:					4,41	

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.544-72


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 2104686-4/0 - 3034-D / RN





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	FONTE	VERSÃO	HORA	DIAS
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



I0725 - COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2771 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	0,90450000	3,5100	3,1748
I2772 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (7 HP)	SEINFRA	H	0,90450000	18,7400	16,9503
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	7,45398450	0,9000	6,7086
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,43388865	0,9000	0,3905
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	9,41557365	0,9000	8,4740
TOTAL MATERIAL:					35,6982

VALOR:	35,70
VALOR SEM ENCARGOS:	25,36
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,34
VALOR COM ENCARGOS:	35,70
VALOR BDI (25.65%):	9,16
VALOR COM BDI:	44,86

I2733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 ÓLEO DIESEL	SEINFRA	L	12,30120000	3,7000	45,5144
TOTAL MATERIAL:					45,5144

VALOR:	45,51
VALOR SEM ENCARGOS:	45,51
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	45,51
VALOR BDI (25.65%):	11,67
VALOR COM BDI:	57,18

I2734 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
TOTAL MÃO DE OBRA:					22,8700

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.752.644-72


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046864-0 - 3014-D / RN



VALOR:	22,87
VALOR SEM ENCARGOS:	9,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,97
VALOR COM ENCARGOS:	22,87
VALOR BDI (25.65%):	5,87
VALOR COM BDI:	28,74

I0705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2733 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	0,90450000	45,5100	41,1638
I2734 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	0,90450000	22,8700	20,6859



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA : 14/07/2021		BDI : 25,85%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	16,57125405	0,9000	14,9141
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,80004545	0,9000	1,6200
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	24,85683585	0,9000	22,3712
					TOTAL MATERIAL:	100,7550

VALOR:	100,76
VALOR SEM ENCARGOS:	89,03
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,73
VALOR COM ENCARGOS:	100,76
VALOR BDI (25.65%):	25,84
VALOR COM BDI:	126,60

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
				TOTAL MAO DE OBRA:		155,5000


MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,70370100	61,0500	42,9609
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87356610	68,9100	60,1974
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	198,99000000	0,5100	101,4849
				TOTAL MATERIAL:		204,6432


VALOR:	360,14
VALOR SEM ENCARGOS:	259,53
VALOR ENCARGOS (83.85%):	100,61
VALOR COM ENCARGOS:	360,14
VALOR BDI (25.65%):	92,38
VALOR COM BDI:	452,52

2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,5500	41,2075
				TOTAL MAO DE OBRA:		41,2075

VALOR:	41,21
VALOR SEM ENCARGOS:	14,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	26,67
VALOR COM ENCARGOS:	41,21
VALOR BDI (25.65%):	10,57
VALOR COM BDI:	51,78


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046864-0 - 3014-D / RN




C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ ELEVÇÃO (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
				TOTAL MAO DE OBRA:		134,8400



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA: 14/07/2021	BDI: 25,65%																			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ORÇ. FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>02/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	ORÇ. FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
ORÇ. FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																		
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																			
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE																					

VALOR:	134,84
VALOR SEM ENCARGOS:	49,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):	85,37
VALOR COM ENCARGOS:	134,84
VALOR BDI (25.65%):	34,59
VALOR COM BDI:	169,43

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,7700	1,3416	
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616	
TOTAL MAO DE OBRA:					3,0032	



MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01809000	9,0900	0,1644	
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,04017500	8,5900	8,9351	
TOTAL MATERIAL:					9,0995	

VALOR:	12,10
VALOR SEM ENCARGOS:	10,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,83
VALOR COM ENCARGOS:	12,10
VALOR BDI (25.65%):	3,10
VALOR COM BDI:	15,20

C0839 - CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	19,8600	14,1800	
TOTAL EQUIPAMENTO:					14,1800	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000	
TOTAL MAO DE OBRA:					93,3000	

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,81142695	61,0500	49,5378	
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	255,06900000	0,5100	130,0852	
I1605 PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,75616200	66,8400	50,5419	
TOTAL MATERIAL:					230,1647	

 RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME CNPJ: 25.078.664/0001-57 José Gualberto de Andrade Neto Procurador CPF: 414.732.644-72  RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME CNPJ: 25.078.664/0001-57 José Gualberto de Andrade Neto Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL CREA Nac. 210469644-0 / 3014-D / RN 	<table> <tr> <td>VALOR:</td><td>337,64</td></tr> <tr> <td>VALOR SEM ENCARGOS:</td><td>269,89</td></tr> <tr> <td>VALOR ENCARGOS (83.85%):</td><td>67,75</td></tr> <tr> <td>VALOR COM ENCARGOS:</td><td>337,64</td></tr> <tr> <td>VALOR BDI (25.65%):</td><td>86,60</td></tr> <tr> <td>VALOR COM BDI:</td><td>424,24</td></tr> </table>	VALOR:	337,64	VALOR SEM ENCARGOS:	269,89	VALOR ENCARGOS (83.85%):	67,75	VALOR COM ENCARGOS:	337,64	VALOR BDI (25.65%):	86,60	VALOR COM BDI:	424,24
VALOR:	337,64												
VALOR SEM ENCARGOS:	269,89												
VALOR ENCARGOS (83.85%):	67,75												
VALOR COM ENCARGOS:	337,64												
VALOR BDI (25.65%):	86,60												
VALOR COM BDI:	424,24												

C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO (M3)

1285
FLS
CPL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA : 14/07/2021		BDI : 25,65%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	20,7700	103,8500
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	15,5500	124,4000
TOTAL MAO DE OBRA:					228,2500

VALOR:	228,25
VALOR SEM ENCARGOS:	85,25
VALOR ENCARGOS (83.85%):	143,00
VALOR COM ENCARGOS:	228,25
VALOR BDI (25.65%):	58,55
VALOR COM BDI:	286,80

C3022 - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:					14,1775


MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,36180000	0,5000	0,1809
I1488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,10854000	10,7700	1,1690
I2425 SOLVENTE	SEINFRA	L	0,04522500	12,2000	0,5517
I2500 TINTA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,15376500	22,5500	3,4674
TOTAL MATERIAL:					5,3690

VALOR:	19,55
VALOR SEM ENCARGOS:	10,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	19,55
VALOR BDI (25.65%):	5,01
VALOR COM BDI:	24,56

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210458644-0 - 2014-D / RN





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA :	14/07/2021	BDI: 25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COMP-00001 - INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 200W (UN)

VALOR:	465,08
VALOR SEM ENCARGOS:	465,08
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	465,08
VALOR BDI (25.65%):	119,29
VALOR COM BDI:	584,37

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046864-0 - 30/14-D / RN





4.24,26
374,96
374,93
33 de 23
RemC

4.24,26
374,96
374,93
33 de 23
RemC



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ				DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ				PONTE	VERBAO	HORA	DATA REF.
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE				SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIRO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	121,84	2,55	310,70	0,44	93,66	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	MAO DE OBRA	H	31,14	9,19	286,18	0,40	94,17	C
I8424	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	242,19	242,19	0,34	94,60	C
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	248,91	0,90	224,02	0,32	94,99	C
I6221	GANCHOS GALVANIZADOS P/fixação das redes nos tubos	SEINFRA	MATERIAL	UN	60,08	3,17	190,45	0,27	95,33	C
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	MATERIAL	M	237,63	0,80	190,11	0,27	95,66	C
I2083	TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	L	8,26	22,24	183,61	0,26	95,99	C
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	MATERIAL	UN	109,21	1,53	167,09	0,24	96,28	C
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	10,22	15,55	158,95	0,22	96,56	C
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	MATERIAL	L	14,60	10,77	157,20	0,22	96,84	C
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	MATERIAL	M3	2,22	66,84	148,65	0,21	97,11	C
I1530	MONTADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	6,09	20,77	126,49	0,18	97,33	C
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	MATERIAL	L	32,33	3,70	119,64	0,17	97,54	C
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	MATERIAL	KG	13,89	8,59	119,28	0,17	97,75	C
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	121,84	0,88	107,22	0,15	97,94	C
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	MATERIAL	M3	1,95	54,68	106,89	0,15	98,13	C
I1691	PONTELETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	8,14	11,40	92,80	0,13	98,29	C
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	85,24	0,90	76,71	0,11	98,43	C
I1178	FITA CREPE 16MM	SEINFRA	MATERIAL	M	330,23	0,21	69,35	0,10	98,55	C
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	121,84	0,55	67,01	0,09	98,67	C
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,85	32,19	59,40	0,08	98,78	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	61,20	0,95	58,14	0,08	98,88	C
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	2,50	22,87	57,09	0,08	98,98	C
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	MATERIAL	KG	50,37	1,00	50,37	0,07	99,07	C
I0280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,65	18,80	12,32	0,06	99,15	C


CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
CEP - 62.930-000 LN - CE

Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
Responsável Técnico: Engenheiro Civil
CPF: 414.335.654-72

Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
Responsável Técnico: Engenheiro Civil
CPF: 210.686.54-9 - 3014-D / RN

RECEBIMOS
34 de 83
Remc

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE
1288
FLS
CH2



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPÉ	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
10442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	MATERIAL	KG	70,28	0,62	43,58	0,06	99,23	C
11007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,90	46,59	42,14	0,06	99,30	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	2,21	16,77	37,12	0,05	99,37	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,90	18,74	35,60	0,05	99,43	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	61,20	0,58	35,49	0,05	99,49	C
12500	TINTA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	MATERIAL	L	1,53	22,55	34,43	0,05	99,55	C
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,64	20,77	34,08	0,05	99,61	C
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	30,68	1,01	30,98	0,04	99,67	C
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	3,30	9,09	29,98	0,04	99,72	C
16220	CORDA DE NYLON DE 4mm	SEINFRA	MATERIAL	M	126,20	0,21	26,50	0,04	99,77	C
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	29,97	0,63	18,88	0,03	99,80	C
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,90	20,77	18,69	0,03	99,83	C
11347	LIXA PARA MADEIRAMAÇA	SEINFRA	MATERIAL	UN	31,76	0,50	15,88	0,02	99,86	C
12702	JUROS	SEINFRA	MATERIAL	H	16,80	0,90	15,12	0,02	99,89	C
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,90	16,77	15,09	0,02	99,92	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	30,68	0,41	12,58	0,02	99,94	C
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00	4.594,00	11,78	0,02	99,96	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	121,84	0,06	7,31	0,01	99,97	C
00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	GERAL	KWH	8,73	0,70	6,11	0,01	99,98	C
12425	SOLVENTE	SEINFRA	MATERIAL	L	0,45	12,20	5,48	0,01	99,99	C
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,27	14,05	3,81	0,01	100,00	C
10108	ÁREA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,01	67,58	0,67	0,00	100,00	C
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS	H	29,97	0,01	0,00	0,00	100,00	C
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,01	23,30	0,00	0,00	100,00	C

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO REMCONSTRUTORA@gmail.com (85) 9.9805-3333/ (88) 2142-0719
CEP - 62.930-000 LN - CE

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guadalupe de Andrade Neto
Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN
CPF: 212.735.911-0

35 de 88
RemC

Página: 3



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPE	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%				
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPE	FONTE	SEINFRA	VERSÃO	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%	DATA REF.	09/2021
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE								

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	MAO DE OBRA	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACÚMULO %	CL
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,01	25,30	0,27	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 56.577,60

Outros 14.512,65


Valor total do Orçamento 71.090,25

2

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º: 210468/44-9 - 3014-D / RN

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º: 210468/44-9 - 3014-D / RN

LISTO
36 de 89
RemC





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPE	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPE	POSTO	VERSÃO	HORA	DATA REF.
LOCAL:	SAPÉ - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		


CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	SERVICO	M2	332,50	48,46	16.445,45	23,13	23,13	A
C3436	ALAMBRADO CTELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	SEINFRA	SERVICO	M2	162,80	76,17	12.400,48	17,44	40,58	A
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	SERVICO	M2	169,13	45,69	7.727,55	10,87	51,45	B
98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	SERVICO	M2	157,32	37,82	5.949,84	8,37	59,82	B
COMP-00001	INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 200W	PRÓPRIA	GERAL	UN	10,00	584,37	5.843,70	8,22	68,04	B
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	SERVICO	M2	124,55	24,60	3.063,93	4,31	72,35	B
C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/INTA AGRÍCOLA	SEINFRA	SERVICO	M	182,55	16,40	2.993,82	4,21	76,56	B
C2122	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=6 mm P/AREDE	SEINFRA	SERVICO	M2	93,62	27,15	2.541,78	3,68	80,13	C
C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	SERVICO	M2	6,09	402,56	2.451,59	3,45	83,58	C
C4969	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG. H=11,00M, PESO APROXIMADO 640KG	SEINFRA	SERVICO	UN	2,00	1.185,00	2.330,00	3,28	86,86	C
C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	2.188,02	2.188,02	3,08	89,94	C
C1043	DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	SERVICO	M3	26,31	66,44	1.748,04	2,46	92,40	C
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	MATERIAL	M	78,00	14,12	1.101,36	1,55	93,94	C
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	SERVICO	M2	185,62	5,58	1.035,76	1,46	95,40	C
C0839	CONCRETO P/IVBR., FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	SERVICO	M3	2,29	424,24	971,51	1,37	96,77	C
C1049	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	SERVICO	M3	2,86	287,93	823,48	1,16	97,93	C
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	SERVICO	M2	28,64	24,26	694,81	0,98	98,90	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	2,00	162,78	325,56	0,46	99,36	C
I6424	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELGE	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,00	304,31	304,31	0,43	99,79	C
C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	SERVICO	UN	1,00	95,41	95,41	0,13	99,92	C
C0331	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	SERVICO	M3	1,43	37,66	53,85	0,08	100,00	C

2

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária e Engenharia
CNPJ: 25.078.964/0001-57
R. Dom Aureliano Matos, N.º 1452 CENTRO
CEP: 62.930-000 LN - CE

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária e Engenharia
CNPJ: 25.078.964/0001-57
R. Dom Aureliano Matos, N.º 1452 CENTRO
CEP: 62.930-000 LN - CE

37 de 89





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPE	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE SAPE	FORTE	VERSÃO	HORA	DATA REP.
LOCAL:	SAPE - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

Subtotal até 100,00% 71.090,25


Outros 0,00

Valor total do Orçamento 71.090,25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
José Gualberto José Gualberto Neto
CNPJ: 25.078.864/0001-57
Responsável Técnico: José Gualberto Neto
CREA Nac. 210458-2/0 - 000007RN


[Handwritten signature]
RemC
VISTO
38 de 88





REMC
CONSTRUTORA

RESUMO DO ORÇAMENTO



OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	DATA: 14/07/2021	BDI: 25,65% CPL															
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>REPL</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76% 06/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76% 02/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	REPL	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 06/2021	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 02/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	REPL															
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 06/2021															
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 02/2021															
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%															
LOCAL:	CARBOMIL - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE																	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	315,40	0,27
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.674,96	4,07
3	PISO	98.667,25	85,96
4	PINTURA	5.575,01	4,86
5	SERVIÇOS DIVERSOS	5.554,49	4,84
VALOR SEM ENCARGOS:		57.760,91	100,00
VALOR ENCARGOS:		33.594,34	
VALOR COM ENCARGOS:		91.355,25	
VALOR BDI:		23.431,86	
VALOR TOTAL:		114.787,11	

Cento e Quatorze Mil Setecentos e Oitenta e Sete reais e Onze centavos

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	DATA : 14/07/2021		BDI : 25,65%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	CARBOMIL - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.762.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046/0440 - 3014-D / RN



	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	DATA : 14/07/2021		BDI : 25,65%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	FORTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	CARBOMIL - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 02/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%


COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	Garantia/Seguros	0,40
L	Lucro	5,00
	TOTAL	5,40

	DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração Central	2,00
DF	Despesas Financeiras	1,00
R	Riscos	0,50
	TOTAL	3,50

I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,15

BDI = 25,65%


$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) / (1-I)-1$



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-0 - 3014-D / RN





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	PERÍODO:	14/07/2021	DATA INÍCIO:	05/2021
LOCAL:	CARBOMIL - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	PERÍODO:	14/07/2021	DATA FIM:	02/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	PERÍODO:	14/07/2021	DATA INÍCIO:	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	157,70	Cento e Cinquenta e Sete reais e Setenta centavos	315,40	Trezentos e Quinze reais e Quarenta centavos
2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
2.1	COMP-00001	INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 200W	PRÓPRIA	UN	8,00	584,37	Quinhentos e Oitenta e Quatro reais e Trinta e Sete centavos	4.674,96	Quatro Mil Seiscentos e Setenta e Quatro reais e Noventa e Seis centavos
3		PISO							
3.1	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	933,73	105,87	Cento e Cinco reais e Sessenta e Sete centavos	98.667,25	Noventa e Oito Mil Seiscentos e Sessenta e Sete reais e Vinte e Cinco centavos
4		PINTURA							
4.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	169,88	5,57	Cinco reais e Cinquenta e Sete centavos	946,23	Novocentos e Quarenta e Seis reais e Vinte e Três centavos
4.2	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR CTINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	283,80	16,31	Dezessais reais e Trinta e Um centavos	4.628,78	Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Oito reais e Setenta e Oito centavos
5		SERVIÇOS DIVERSOS							
5.1	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	3.456,24	Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis reais e Vinte e Quatro centavos	3.456,24	Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Seis reais e Vinte e Quatro centavos
5.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 265 CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	2.098,25	Dois Mil Noventa e Oito reais e Vinte e Cinco centavos	2.098,25	Dois Mil Noventa e Oito reais e Vinte e Cinco centavos

VALOR SEM ENCARGOS:	57.760,91
VALOR ENCARGOS:	33.594,34
VALOR COM ENCARGOS:	91.355,25
VALOR BDI:	23.431,86
VALOR TOTAL:	114.787,11
Cento e Quatorze Mil Setecentos e Oitenta e Sete reais e Onze centavos	


2

VISTO
42 de 89
RemC


1496
FLS
Página

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guabiruba de Andrade Neto
Responsável Técnico - Engenharia Civil
CREA Rec. 210-95844-0 - 3014-D / RN
CPF: 412.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Guabiruba de Andrade Neto
Responsável Técnico - Engenharia Civil
CREA Rec. 210-95844-0 - 3014-D / RN
CPF: 412.732.644-72

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	REFORMA OA QUADRA DA LOCALIOADE CARBOMIL	DATA : 14/07/2021		BDI : 25,65%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA OA QUADRA OA LOCALIOADE CARBOMIL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES e REF.
LOCAL:	CARBOMIL - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL OE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	315,40	100,00 %		100,00 %
			- 315,40		315,40
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.674,96		100,00 %	100,00 %
				4.674,96	4.674,96
3	PISO	98.667,25	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			49.333,63	49.333,62	98.667,25
4	PINTURA	5.575,01		100,00 %	100,00 %
				5.575,01	5.575,01
5	SERVIÇOS DIVERSOS	5.554,49		100,00 %	100,00 %
				5.554,49	5.554,49
		114.787,11	49.649,03	65.138,08	114.787,11
			49.649,03	114.787,11	



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliaria EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliaria EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046164-0 / 3014-D / RN



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES REF.
LOCAL:	CARBOMIL - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					31,1000

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,90372000	31,5100
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,88600000	22,1300
I1691	PONTLETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	3,98700000	11,1600
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,13290000	13,7600
TOTAL MATERIAL:					94,4070

VALOR:	125,51
VALOR SEM ENCARGOS:	105,38
VALOR ENCARGOS (83.85%):	20,13
VALOR COM ENCARGOS:	125,51
VALOR BDI (25.65%):	32,19
VALOR COM BDI:	157,70

2.1. COMP-00001 - INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 200W (UN)

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-D - 3014-D / RN



VALOR:	465,08
VALOR SEM ENCARGOS:	465,08
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	465,08
VALOR BDI (25.65%):	119,29
VALOR COM BDI:	584,37

C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0748	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA	H	0,80000000	0,6800
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,5440

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	20,7700
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,20000000	15,5500
TOTAL MAO DE OBRA:					53,9600

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	18,60600000	0,4200
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02658000	66,1600
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,08860000	14,3100
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	23,54988000	0,5000
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,08860000	32,5900
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,04430000	31,1400
I1316	JUNTA PLÁSTICA "I" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,21500000	1,2200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	FONTE:	VERSÃO	HORA	RESAL DRE
LOCAL:	CARBOMIL - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	1250210
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	0272020
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00% FLS

TOTAL MATERIAL:	29,5831
VALOR:	84,10
VALOR SEM ENCARGOS:	50,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):	33,33
VALOR COM ENCARGOS:	84,10
VALOR BDI (25.65%):	21,57
VALOR COM BDI:	105,67

4.1. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	20,7700	4,1540
TOTAL MAO DE OBRA:					4,1540
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12496 SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,26580000	1,0200	0,2711
TOTAL MATERIAL:					0,2711
VALOR:					4,43
VALOR SEM ENCARGOS:					1,92
VALOR ENCARGOS (83.85%):					2,51
VALOR COM ENCARGOS:					4,43
VALOR BDI (25.65%):					1,14
VALOR COM BDI:					5,57

4.2. C1041 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395 PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:					11,6620
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11178 FITA CREPE 16MM	SEINFRA	M	1,77200000	0,2000	0,3544
12083 TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,04430000	21,7700	0,9644
TOTAL MATERIAL:					1,3188
VALOR:					12,98
VALOR SEM ENCARGOS:					5,91
VALOR ENCARGOS (83.85%):					7,07
VALOR COM ENCARGOS:					12,98
VALOR BDI (25.65%):					3,33
VALOR COM BDI:					16,31

5.1. C1349 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	0,88600000	3.104,6200	2.750,6933

1500
FLS
CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	DATA: 14/07/2021		BDI: 25,65%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	CARBOMIL - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

TOTAL MATERIAL:	2.750,6933
VALOR:	2.750,69
VALOR SEM ENCARGOS:	2.750,69
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.750,69
VALOR BDI (25.65%):	705,55
VALOR COM BDI:	3.456,24

5.2. C1351 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1140 REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	0,88600000	1.884,7800	1.669,9151
TOTAL MATERIAL:					1.669,9151


VALOR:	1.669,92
VALOR SEM ENCARGOS:	1.669,92
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.669,92
VALOR BDI (25.65%):	428,33
VALOR COM BDI:	2.098,25

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico
CREA Nac. 210488644-3 Su 14-D / RN



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES								
	OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL			DATA : 14/07/2021		BDI : 25,65%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	CARBOMIL - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ			SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE			SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		



I0748 - MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	0,48047780	0,8900	0,4276
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,03198460	0,8900	0,0285
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,25286440	0,8900	0,2250
I2809 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	SEINFRA	H	0,88600000	0,0000	0,0000
TOTAL MATERIAL:					0,6811

VALOR:	0,68
VALOR SEM ENCARGOS:	0,68
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,68
VALOR BDI (25,65%):	0,17
VALOR COM BDI:	0,85

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.643-72


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico / ENGENHEIRO CIVIL
CREA Rec. 210468644-0 - 8014-D / RN



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
	OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	DATA : 14/07/2021		BDI : 25,65%
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	CARBOMIL - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

COMP-00001 - INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 200W (UN)

VALOR:	465,08
VALOR SEM ENCARGOS:	465,08
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	465,08
VALOR BDI (25.65%):	119,29
VALOR COM BDI:	584,37



RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 2104688/4-9 - 3014-D / RN





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL	POSTO:	SEINFRA	PREÇO UNITÁRIO:	83,85%
LOCAL:	CARBOMIL - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	DATA RESP:	05/2021	ACUMULADO:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			02/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1.120,48	20,77	23.272,29	20,27	25,47	A
12543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1.124,48	15,55	17.485,60	15,23	44,61	A
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	21.989,23	0,50	10.994,61	9,58	56,65	B
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	466,86	20,77	9.696,79	8,45	67,26	B
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	17.372,98	0,42	7.296,65	6,36	75,25	B
COMP-00001 INSTALAÇÃO DE RELETOR LED 200W										
12395	PINTOR	PRÓPRIA	GERAL	UN	8,00	465,08	3.720,64	3,24	79,32	B
11137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	147,50	20,77	3.063,49	2,87	82,68	C
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	MATERIAL	CJ	0,89	3.104,62	2.750,69	2,40	85,69	C
11318	JUNTA PLÁSTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	MATERIAL	UN	82,73	32,59	2.696,12	2,35	88,64	C
11140	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	MATERIAL	M	2.088,21	1,22	2.523,22	2,20	91,40	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	24,82	66,16	1.641,99	1,43	95,03	C
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	MATERIAL	UN	41,36	31,14	1.288,08	1,12	96,44	C
10508	CERA	SEINFRA	MATERIAL	KG	82,73	14,31	1.183,84	1,03	97,73	C
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	56,76	16,77	951,87	0,83	98,77	C
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	358,91	0,89	319,43	0,28	99,12	C
12083	TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	L	12,57	21,77	273,70	0,24	99,42	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	188,89	0,89	168,11	0,15	99,61	C
11178	FITA CREPE 16MM	SEINFRA	MATERIAL	M	502,89	0,20	100,58	0,09	99,72	C
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	7,97	11,16	88,99	0,08	99,82	C
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	1,81	31,51	56,95	0,05	99,88	C
12496	SUPERCAL	SEINFRA	MATERIAL	KG	45,15	1,02	46,06	0,04	99,93	C
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	MATERIAL	L	1,77	39,21	39,21	0,03	99,97	C
12702	JUROS	SEINFRA	MATERIAL	H	23,89	0,89	21,26	0,02	100,00	C

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO REMCONSTRUTORA@gmail.com (88) 9 9806-3333 (88) 9 9806-3333
CEP - 62.930-000 LN - CE

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
RESPONSÁVEL TÉCNICO / ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º 670468644-9 - 3014-D / RN

Página: 1
1503
FLS
Remc



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL				DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL				FONTE	VERBAÇÃO	HORA	DATA RES.
LOCAL:	CARBOMIL - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE				SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	02/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

Código	DESCRIÇÃO	FONTE	Tipo	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,27	13,76	3,66	0,00	100,00	C
12809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	SEINFRA	MATERIAL	H	661,83	0,00	0,00	0,00	100,00	C


Subtotal até 100,00% 91.353,75


Outros 23.433,36

Valor total do Orçamento 114.787,11


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Melo Neto
Engenheiro Civil
CREA Nac: 210.689.44-0 - 3014-D / RN


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Guilherme de Melo Neto
Engenheiro Civil
CPF: 414.734.644-72





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL				DATA :	14/07/2021	BDI :	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE CARBOMIL				FORTE	VERSÃO	Nova	MSB
LOCAL:	CARBOMIL - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ				SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE				SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS, POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	SERVICO	M2	933,73	105,67	98.667,25	85,96	85,96	A
COMP-00001	INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 200W	PRÓPRIA	GERAL	UN	8,00	584,37	4.674,96	4,07	90,03	C
C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	SERVICO	M	283,80	16,31	4.628,78	4,03	94,06	C
C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	3.456,24	3.456,24	3,01	97,07	C
C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	SERVICO	CJ	1,00	2.098,25	2.098,25	1,83	98,90	C
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	SERVICO	M2	169,88	5,57	946,23	0,82	99,73	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	2,00	157,70	315,40	0,27	100,00	C

Subtotal até 100,00% 114.787,11


Outros 0,00

Valor total do Orçamento 114.787,11

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Aguiar Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468-0/3 - 3014-D / RN
CPF: 474.732.844-72


RECEBIDO
52 de 88
RemC





RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA : 14/07/2021		BDI: 25,65%			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FONTE	VERSÃO	HORA		VALORES - CP	REF.
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%		47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%		47,76%	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%		0,00%	



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.475,37	3,85
2	INFRAESTRUTURA	33.264,09	23,36
3	PINTURA	10.426,07	7,32
4	RECUPERAÇÃO DE PISO	69.253,38	48,64
5	SERVIÇOS DIVERSOS	23.972,45	16,84
VALOR SEM ENCARGOS:		73.946,28	100,00
VALOR ENCARGOS:		39.372,62	
VALOR COM ENCARGOS:		113.318,90	
VALOR BDI:		29.072,46	
VALOR TOTAL:		142.391,36	

Cento e Quarenta e Dois Mil Trezentos e Noventa e Um reais e Trinta e Seis centavos


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Produtor
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210461644-0 - 3014-D / RN



 TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA : 14/07/2021		BDI : 25,65%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FONTE	VERSÃO	HORA	MES REF.
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12


Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto da Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.752.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto da Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468/440 - 3014-D / RN





COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA : 14/07/2021		BDI : 25,65%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	BENEFÍCIO	
S + G	Garantia/Seguros	0,40
L	Lucro	5,00
	TOTAL	5,40

	DESPESAS INDIRETAS	
AC	Administração Central	2,00
DF	Despesas Financeiras	1,00
R	Riscos	0,50
	TOTAL	3,50

I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	13,15



BDI = 25,65%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) / (1-I)-1$

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - LIMOEIRO DO NORTE
CREA N.º 210466044-0 - 3014-D / RN





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6				
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6				
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE				

DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%
PONTE CONCEITO SEINFRA		VERBA CONCEITO 027.1 COM DESONERAÇÃO	IMP CONCEITO 83,85%
SINAPI CONCEITO 2021/01 COM DESONERAÇÃO		IMP CONCEITO 83,85%	DATA IMP CONCEITO 02/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1,087,00	4,89	Quatro reais e Oitenta e Nove centavos	5.475,37	Cinco Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco reais e Trinta e Sete centavos
1.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	1,00	159,94	Cento e Cinquenta e Nove reais e Noventa e Quatro centavos	159,94	Cento e Cinquenta e Nove reais e Noventa e Quatro centavos
2	INFRAESTRUTURA								
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	9,12	51,78	Cinquenta e Um reais e Setenta e Oito centavos	472,23	Quatrocentos e Setenta e Dois reais e Vinte e Três centavos
2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	4,61	491,64	Quatrocentos e Noventa e Um reais e Sessenta e Quatro centavos	2.266,46	Dois Mil Duzentos e Sessenta e Seis reais e Quarenta e Seis centavos
2.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,15	629,82	Sesscentos e Vinte e Nove reais e Oitenta e Dois centavos	724,29	Sesscentos e Vinte e Quatro reais e Vinte e Nove centavos
2.4	C3272	CONCRETO PAVBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	5,10	411,93	Quatrocentos e Onze reais e Noventa e Três centavos	2.100,64	Dois Mil e cem reais e Oitenta e Quatro centavos
2.5	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 8,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	193,30	14,94	Quatorze reais e Noventa e Quatro centavos	2.887,90	Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Sete reais e Noventa centavos
2.6	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	76,06	13,07	Treze reais e Sete centavos	1.020,24	Um Mil Vinte reais e Vinte e Quatro centavos
2.7	C1401	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PISUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	12,69	148,59	Cento e Quarenta e Oito reais e Cinquenta e Nove centavos	1.885,61	Um Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco reais e Sessenta e Um centavos
2.8	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP =10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	52,20	69,75	Sessenta e Nove reais e Setenta e Cinco centavos	3.640,95	Três Mil Sesscentos e Quarenta reais e Noventa e Cinco centavos
2.9	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SP/ENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	292,80	7,31	Sete reais e Trinta e Um centavos	2.138,91	Dois Mil Cento e Trinta e Oito reais e Noventa e Um centavos
2.10	C3407	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	292,60	37,75	Trinta e Sete reais e Setenta e Cinco centavos	11.045,65	Onze Mil Quarenta e Cinco reais e Sessenta e Cinco centavos
2.11	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,10	169,43	Cento e Sessenta e Nove reais e Quarenta e Três centavos	864,09	Oitocentos e Sessenta e Quatro reais e Nove centavos
2.12	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	78,00	24,77	Vinte e Quatro reais e Setenta e Sete centavos	1.932,06	Um Mil Novecentos e Trinta e Dois reais e Sels centavos
2.13	C4989	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG	SEINFRA	UN	2,00	1.142,43	Um Mil Cento e Quarenta e Dois reais e Quarenta e Três centavos	2.284,86	Dois Mil Duzentos e Oitenta e Quatro reais e Oitenta e Seis centavos
3	PINTURA								
3.1	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	200,00	16,38	Dezesseis reais e Trinta e Seis centavos	3.272,00	Três Mil Duzentos e Setenta e Dois reais
3.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	292,80		Vinte e Quatro reais e Cinquenta e Cinco centavos	4.854,07	Quatro Mil e Oitenta e Nove reais e Sete centavos

CNPJ: 25.076.866/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 08.544.915/2011
 REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO
 CEP - 62.930-000 LN - CE
 CNPJ: 25.076.866/0001-57
 Responsável: José Guaberto de Almeida Neto
 CREA Nº: 210.488.043-D - 3014-D / RN
 RMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME
 José Guaberto de Almeida Neto



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	Fonte:	SEINFRA	VERSÃO:	001
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA:	027,1 COM DESONERAÇÃO	DATA:	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI:	2021/01 COM DESONERAÇÃO	DATA:	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	PREÇO UNITÁRIO	VALOR POR EXTENSO	PREÇO TOTAL R\$	VALOR POR EXTENSO
4		RECUPERAÇÃO DE PISO							
4.1	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP. = 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	SEINFRA	M2	651,00	106,38	Cento e Sels reais e Trinta e Oito centavos	69.253,38	Sessenta e Nove Mil Duzentos e Cinquenta e Três reais e Trinta e Oito centavos
5		SERVIÇOS DIVERSOS							
5.1	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	2,00	3.521,33	Três Mil Quinhentos e Vinte e Um reais e Trinta e Três centavos	7.042,66	Sete Mil Quarenta e Dois reais e Sessenta e Sels centavos
5.2	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	2,00	2.137,75	Dois Mil Cento e Trinta e Sels reais e Setenta e Cinco centavos	4.275,50	Quatro Mil Duzentos e Setenta e Cinco reais e Cinco centavos
5.3	I1139	ESTRUTURA METÁLICA PI TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	2.124,80	Dois Mil Cento e Vinte e Quatro reais e Oitenta centavos	2.124,80	Dois Mil Cento e Vinte e Quatro reais e Oitenta centavos
5.4	00025400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 1,80 X 1,20" M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	SINAPI	UN	2,00	1.416,36	Um Mil Quatrocentos e Dezassels reais e Trinta e Sels centavos	2.832,72	Dois Mil Oitocentos e Trinta e Dois reais e Setenta e Dois centavos
5.5	C3288	CONCRETO PAVIBR., FCX=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,09	368,38	Trêscentos e Sessenta e Sels reais e Trinta e Oito centavos	32,97	Trinta e Dois reais e Noventa e Sels centavos
5.6	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	70,00	9,16	Nove reais e Dezassels centavos	641,20	Selscentos e Quarenta e Um reais e Vinte centavos
5.7	00037561	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	M2	4,37	800,92	Oitocentos reais e Noventa e Dois centavos	3.500,02	Três Mil e Quinhentos reais e Dois centavos
5.8	C1203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	SEINFRA	M	35,00	33,88	Trinta e Três reais e Oitenta e Sels centavos	1.185,10	Um Mil Cento e Oitenta e Cinco reais e Dez centavos
5.9	COMP-00001	INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 200W	PROPRIA	UN	4,00	584,37	Quinhentos e Oitenta e Quatro reais e Trinta e Sels centavos	2.337,48	Dois Mil Trezentos e Trinta e Sete reais e Quarenta e Oito centavos
							VALOR SEM ENCARGOS:	73.946,28	
							VALOR ENCARGOS:	39.372,62	
							VALOR COM ENCARGOS:	113.318,90	
							VALOR BDI:	29.072,46	
							VALOR TOTAL:	142.391,36	

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE
1510
FLS
CPL

LISTO
56 de 89
Remc

Remc Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 2109864-0 - 3014-D / RN

Remc Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 414.17326-44-72

CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO / REMCCONSTRUTORA@GMAIL.COM (85) 9 9806-3321 / 9806-442-0719
CEP - 62.850-000 L.N. - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA: 14/07/2021	BDI: 25,65%																			
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>02/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																		
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																			
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE																					

1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,5500	3,8875
TOTAL MAO DE OBRA:						3,8875
VALOR:						3,89
VALOR SEM ENCARGOS:						1,37
VALOR ENCARGOS (83.85%):						2,52
VALOR COM ENCARGOS:						3,89
VALOR BDI (25.65%):						1,00
VALOR COM BDI:						4,89

2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
					TOTAL MAO DE OBRA:	31,1000

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	0,91188000	31,8200	29,0160
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,89400000	22,3400	19,9720
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,02300000	11,2700	45,3392
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,13410000	13,8900	1,8626
					TOTAL MATERIAL:	96,1898


VALOR:		127,29
VALOR SEM ENCARGOS:		107,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):		20,12
VALOR COM ENCARGOS:		127,29
VALOR BDI (25.65%):		32,65
VALOR COM BDI:		159,94

2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,5500	41,2075
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2075
VALOR:						41,21
VALOR SEM ENCARGOS:						14,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):						26,67
VALOR COM ENCARGOS:						41,21
VALOR BDI (25.65%):						10,57
VALOR COM BDI:						51,78

2.2. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	6,00000000	20,7700	124,6200



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA:	027,1	COM DESONERAÇÃO	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI:	2021/01	COM DESONERAÇÃO	83,85%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,00000000	15,5500	139,9500
TOTAL MAO DE OBRA:						264,5700

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,32613120	60,3500	19,6820
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	97,89300000	0,5000	48,9465
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,98340000	59,0600	58,0796
				TOTAL MATERIAL:		126,7081

VALOR:	391,28
VALOR SEM ENCARGOS:	225,71
VALOR ENCARGOS (83.85%):	165,57
VALOR COM ENCARGOS:	391,28
VALOR BDI (25.65%):	100,36
VALOR COM BDI:	491,64

2.3. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	20,7700	176,5450
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	15,5500	143,0600
				TOTAL MAO DE OBRA:		319,6050

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE ²	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,18774000	66,8000	12,5410
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	27,66930000	0,9800	27,1159
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	27,66930000	0,5000	13,8347
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	210,09000000	0,6100	128,1549
				TOTAL MATERIAL:		181,6465

VALOR:	501,25
VALOR SEM ENCARGOS:	302,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	198,84
VALOR COM ENCARGOS:	501,25
VALOR BDI (25.65%):	128,57
VALOR COM BDI:	629,82

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 2104688/4-0 - 3014-D / RN




2.4. C3272 - CONCRETO PV/IBR., FCK=20MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	18,3800	0,0000
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	22,4800	22,4800
				TOTAL EQUIPAMENTO:		22,4800

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
				TOTAL MAO DE OBRA:		93,3000

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	300,38400000	0,5000	150,1920



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA: 14/07/2021	BDI: 25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 02/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

TOTAL MATERIAL:	150,1920
-----------------	----------

SERVIÇO	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,85270000	5,9500	5,0736
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	67,9400	56,7978

TOTAL SERVIÇO:	61,8714
----------------	---------

VALOR:	327,84
VALOR SEM ENCARGOS:	245,38
VALOR ENCARGOS (83.85%):	82,46
VALOR COM ENCARGOS:	327,84
VALOR BDI (25.65%):	84,09
VALOR COM BDI:	411,93

2.5. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	16,7700	1,3418
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	20,7700	1,6616

TOTAL MAO DE OBRA:	3,0032
--------------------	--------

MATERIAL	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01788000	8,9800	0,1606
I0163 AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,02810000	8,4900	8,7286

TOTAL MATERIAL:	8,8892
-----------------	--------

VALOR:	11,89
VALOR SEM ENCARGOS:	10,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,83
VALOR COM ENCARGOS:	11,89
VALOR BDI (25.65%):	3,05
VALOR COM BDI:	14,94

2.6. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	16,7700	1,1739
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	20,7700	1,4539

TOTAL MAO DE OBRA:	2,6278
--------------------	--------

MATERIAL	FONTES	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01788000	8,9800	0,1606
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,02810000	7,4000	7,6079


TOTAL MATERIAL:	7,7685
-----------------	--------

VALOR:	10,40
VALOR SEM ENCARGOS:	8,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,60
VALOR COM ENCARGOS:	10,40
VALOR BDI (25.65%):	2,67
VALOR COM BDI:	13,07

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.604-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.604-72






RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6
DESCRIÇÃO: REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6
LOCAL: SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

DATA: 14/07/2021

BDI: 25,65%
HORA: 33
MES: JUL
ANO: 2021
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 08/2021
SINAPI 2021/01 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 02/2021
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%



VALOR:	10,40
VALOR SEM ENCARGOS:	8,80
VALOR ENCARGOS (83.85%):	1,60
VALOR COM ENCARGOS:	10,40
VALOR BDI (25.65%):	2,67
VALOR COM BDI:	13,07

2.7. C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,50000000	16,7700	25,1550
10498 CARPINTEIRO	H	1,50000000	20,7700	31,1550
TOTAL MAO DE OBRA:				56,3100

MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS	L	0,15198000	6,5700	0,9985
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	2,68200000	11,2700	30,2261
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,17880000	12,3400	2,2064
11846 SARRAFO DE 1"x4"	M	1,36782000	4,2400	5,7996
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	2,53896000	8,9500	22,7237
TOTAL MATERIAL:				61,9543

VALOR:	118,26
VALOR SEM ENCARGOS:	83,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	34,28
VALOR COM ENCARGOS:	118,26
VALOR BDI (25.65%):	30,33
VALOR COM BDI:	148,59

2.8. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,00000000	20,7700	20,7700
12543 SERVENTE	H	1,12000000	15,5500	17,4160
TOTAL MAO DE OBRA:				38,1860


MATERIAL	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,01341000	60,3500	0,8093
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,94892000	0,9800	1,9099
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,94892000	0,5000	0,9745
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	22,35000000	0,6100	13,6335
TOTAL MATERIAL:				17,3272

VALOR:	55,51
VALOR SEM ENCARGOS:	31,74
VALOR ENCARGOS (83.85%):	23,77
VALOR COM ENCARGOS:	55,51
VALOR BDI (25.65%):	14,24
VALOR COM BDI:	69,75


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 114.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046864-0 - 3014-D / RN





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA:	14/07/2021
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	VERSIÃO:	01
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	HORA:	08h
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	MES:	05/2021
		REPO:	02/2021

2.9. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,10000000	20,7700	2,0770
I2543 SERVENTE	H	0,15000000	15,5500	2,3325
TOTAL MAO DE OBRA:				4,4095

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	M3	0,00545340	60,3500	0,3291
I0805 CIMENTO PORTLAND	KG	2,17242000	0,5000	1,0862
TOTAL MATERIAL:				1,4153

VALOR:	5,82
VALOR SEM ENCARGOS:	3,07
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,75
VALOR COM ENCARGOS:	5,82
VALOR BDI (25.65%):	1,49
VALOR COM BDI:	7,31

2.10. C3407 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	0,60000000	20,7700	12,4620
I2543 SERVENTE	H	0,60000000	15,5500	9,3300
TOTAL MAO DE OBRA:				21,7920

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,02500000	329,7300	8,2433
TOTAL SERVIÇO:				8,2433

VALOR:	30,04
VALOR SEM ENCARGOS:	13,98
VALOR ENCARGOS (83.85%):	16,06
VALOR COM ENCARGOS:	30,04
VALOR BDI (25.65%):	7,71
VALOR COM BDI:	37,75

2.11. C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	H	2,00000000	20,7700	41,5400
I2543 SERVENTE	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:				134,8400

VALOR:	134,84
VALOR SEM ENCARGOS:	49,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):	85,37
VALOR COM ENCARGOS:	134,84
VALOR BDI (25.65%):	34,59
VALOR COM BDI:	169,43


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 114.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Rec. 210468B/14-0 - 3014-D / RN





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA: 14/07/2021																				
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>BDI</th> <th>DATA</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>14/07/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>02/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	BDI	DATA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	14/07/2021	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	BDI	DATA																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	14/07/2021																		
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021																		
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																			
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ																					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE																					

2.12. C3449 - MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO (M)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,18000000	20,7700	3,7386
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,36000000	15,5500	5,5980
TOTAL MAO DE OBRA:						9,3366

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	M	0,89400000	11,1100	9,9323
				TOTAL MATERIAL:		9,9323

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0170	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00100000	438,3500	0,4384
TOTAL SERVICO:					0,4384	

VALOR:	19,71
VALOR SEM ENCARGOS:	13,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):	5,98
VALOR COM ENCARGOS:	19,71
VALOR BDI (25.65%):	5,06
VALOR COM BDI:	24,77

2.13. C4969 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG (UN)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	SEINFRA	H	1,38000000	98,2600	135,5988
				TOTAL EQUIPAMENTO:		135,5988


MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,76000000	15,5500	42,9180
				TOTAL MAO DE OBRA:		42,9180

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19466	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG	SEINFRA	UN	0,89400000	593,1000	530,2314
					TOTAL MATERIAL:	530,2314

SERVICO		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,37000000	354,6200	131,2094
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,47000000	41,2100	19,3687
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,37000000	134,8400	49,8908
					TOTAL SERVICO:	200,4689

VALOR:	909,22
VALOR SEM ENCARGOS:	784,09
VALOR ENCARGOS (83.85%):	125,13
VALOR COM ENCARGOS:	909,22
VALOR BDI (25.65%):	233,21
VALOR COM BDI:	1.142,43

3.1. C1041 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA (M)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA H	0,20000000	16,7700	3,3540
12395 PINTOR	SEINFRA H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:				11,6620

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11178 FITA CREPE 16MM	SEINFRA M	1,78800000	0,2100	0,3755
12083 TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA L	0,04470000	21,9800	0,9825
TOTAL MATERIAL:				1,3580

VALOR:	13,02
VALOR SEM ENCARGOS:	5,95
VALOR ENCARGOS (83.85%):	7,07
VALOR COM ENCARGOS:	13,02
VALOR BDI (25.65%):	3,34
VALOR COM BDI:	16,36

3.2. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA H	0,35000000	16,7700	5,8695
12395 PINTOR	SEINFRA H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:				14,1775

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA L	0,04470000	15,3700	0,6870
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA UN	0,22350000	0,4900	0,1095
11488 LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA L	0,10728000	10,6500	1,1425
12097 TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA L	0,15198000	21,9800	3,3405
TOTAL MATERIAL:				5,2795

VALOR:	19,46
VALOR SEM ENCARGOS:	10,83
VALOR ENCARGOS (83.85%):	8,63
VALOR COM ENCARGOS:	19,46
VALOR BDI (25.65%):	4,99
VALOR COM BDI:	24,45

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046644-0 3014-O/RN



4.1. C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) (M2)

EQUIPAMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10748 MÁQUINA DE POLIR (CHP)	SEINFRA H	0,80000000	0,6900	0,5520
TOTAL EQUIPAMENTO:				0,5520


MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11227 GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA H	0,50000000	20,7700	10,3850
12391 PEDREIRO	SEINFRA H	1,20000000	20,7700	24,9240
12543 SERVENTE	SEINFRA H	1,20000000	15,5500	18,6600
TOTAL MAO DE OBRA:				53,9690

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	-------------	----------------	-------


CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7

Página: 7

REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 2142-0719
CEP - 62.930-000 LN - CE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA : 14/07/2021		BDI : 28,65%	31	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

I0034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	KG	18,77400000	0,4300	8,0728
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,02682000	66,8000	1,7916
I0508	CERA	SEINFRA	KG	0,08940000	14,4500	1,2918
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	23,76252000	0,5000	11,8813
I1101	ESMERIL N.36	SEINFRA	UN	0,08940000	32,9100	2,9422
I1102	ESMERIL N.60	SEINFRA	UN	0,04470000	31,4400	1,4054
I1316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	M	2,23500000	1,2300	2,7491

TOTAL MATERIAL: 30,1342

VALOR:	84,66
VALOR SEM ENCARGOS:	51,32
VALOR ENCARGOS (83.85%):	33,34
VALOR COM ENCARGOS:	84,66
VALOR BDI (25.65%):	21,72
VALOR COM BDI:	106,38

5.1. C1349 - CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES (CJ)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1137 TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	0,89400000	3.134,7800	2.802,4933

TOTAL MATERIAL: 2.802,4933

VALOR:	2.802,49
VALOR SEM ENCARGOS:	2.802,49
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2.802,49
VALOR BDI (25.65%):	718,84
VALOR COM BDI:	3.521,33

C1351 - CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1140 REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	0,89400000	1.903,0800	1.701,3535

TOTAL MATERIAL: 1.701,3535

VALOR:	1.701,35
VALOR SEM ENCARGOS:	1.701,35
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.701,35
VALOR BDI (25.65%):	436,40
VALOR COM BDI:	2.137,75

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.646-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046886-0 - 3014-D / RN




5.3. I1139 - ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)

VALOR:	1.691,05
VALOR SEM ENCARGOS:	1.691,05



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA: 14/07/2021																							
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/01</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>02/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/01	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.																					
SEINFRA	027.1	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																				
SINAPI	2021/01	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021																				
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																						
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ																								
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE																								

VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.691,05
VALOR BDI (25.65%):	433,75
VALOR COM BDI:	2.124,80

5.4. 00025400 - PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO) (UN)

VALOR:	1.127,23
VALOR SEM ENCARGOS:	1.127,23
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.127,23
VALOR BDI (25.65%):	289,13
VALOR COM BDI:	1.416,36

5.5. C3268 - CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	18,3800	0,0000
I0680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	22,4800	22,4800
TOTAL EQUIPAMENTO:					22,4800

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					93,3000

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	227,07600000	0,5000	113,5380
TOTAL MATERIAL:					113,5380

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	5,9500	5,4722
C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	67,9400	56,7978
TOTAL SERVICO:					62,2700

VALOR:	291,59
VALOR SEM ENCARGOS:	209,08
VALOR ENCARGOS (83.85%):	82,51
VALOR COM ENCARGOS:	291,59
VALOR BDI (25.65%):	74,79
VALOR COM BDI:	366,38

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046864-0 - 3014-D / RN



5.6. C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² (M)

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	16,7700	1,8447
I2312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	20,7700	2,2847
TOTAL MAO DE OBRA:					4,1294

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8438 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	0,89400000	3,5300	3,1558



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA : 14/07/2021	BDI : 25,65%	CPL
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FONTE	VERSÃO	HORA
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78% 02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

TOTAL MATERIAL:	3,1558
VALOR:	7,29
VALOR SEM ENCARGOS:	4,77
VALOR ENCARGOS (83.85%):	2,52
VALOR COM ENCARGOS:	7,29
VALOR BDI (25.65%):	1,87
VALOR COM BDI:	9,16

5.7. 00037561 - PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)

VALOR:	637,42
VALOR SEM ENCARGOS:	637,42
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	637,42
VALOR BDI (25.65%):	163,50
VALOR COM BDI:	800,92

5.8. C1203 - ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1" (M)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	16,7700	6,7080
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
TOTAL MAO DE OBRA:					15,0160

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11085 ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1"	SEINFRA	M	0,89400000	13,3500	11,9349
TOTAL MATERIAL:					11,9349

VALOR:	26,95
VALOR SEM ENCARGOS:	17,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,14
VALOR COM ENCARGOS:	26,95
VALOR BDI (25.65%):	6,91
VALOR COM BDI:	33,86


5.9. COMP-00001 - INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 200W (UN)

VALOR:	465,08
VALOR SEM ENCARGOS:	465,08
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	465,08
VALOR BDI (25.65%):	119,29
VALOR COM BDI:	584,37

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.844-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Res. 11 Técnico de Engenharia Civil
CREA REG. 21046864-0 - 2014-D / RN



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
	OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6			DATA: 14/07/2021		BDI: 26,96%	
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6			FONTE: SEINFRA SINAPI	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO 2021/01 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85% 83,85%	MES: 02/2021 02/2021
	LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE							

12716 - MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12548 OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL MAO DE OBRA:					18,7400
VALOR:					18,74
VALOR SEM ENCARGOS:					7,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):					11,43
VALOR COM ENCARGOS:					18,74
VALOR BDI (25.65%):					4,81
VALOR COM BDI:					23,55

566 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	0,89400000	18,7400	16,7536
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,73990280	0,8900	1,5485
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,08680740	0,8900	0,0773
TOTAL MATERIAL:					18,3794
VALOR:					18,38
VALOR SEM ENCARGOS:					8,16
VALOR ENCARGOS (83.85%):					10,22
VALOR COM ENCARGOS:					18,38
VALOR BDI (25.65%):					4,71
VALOR COM BDI:					23,09

12715 - MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,00575000	3,6600	3,6810
TOTAL MATERIAL:					3,6810
VALOR:					3,68
VALOR SEM ENCARGOS:					3,68
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					3,68
VALOR BDI (25.65%):					0,94
VALOR COM BDI:					4,62


RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ: 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Procurador
 CPF: 414.732.614-72

RemC Construtora & Empreendimentos
 Imobiliários EIRELI-ME
 CNPJ 25.078.864/0001-57
 José Gualberto de Andrade Neto
 Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
 CREA Nac. 21046864-7 - 3014-D / RN




10680 - BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	0,89400000	18,7400	16,7536
12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	0,89400000	3,6800	3,2899
12701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,73990280	0,8900	1,5485
12702 JUROS	SEINFRA	H	0,08680740	0,8900	0,0773
12703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,91572420	0,8900	0,8150



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA : 14/07/2021	BDI : 25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO 83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%



TOTAL MATERIAL:	22,4843
VALOR:	22,48
VALOR SEM ENCARGOS:	12,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,21
VALOR COM ENCARGOS:	22,48
VALOR BDI (25.65%):	5,77
VALOR COM BDI:	28,25

12755 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL MAO DE OBRA:				25,3000
VALOR:				25,30
VALOR SEM ENCARGOS:				10,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):				14,42
VALOR COM ENCARGOS:				25,30
VALOR BDI (25.65%):				6,49
VALOR COM BDI:				31,79

10596 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	0,89400000	25,3000	22,6182
12701 DEPRECIACÃO	H	50,65207320	0,8900	45,0803
12702 JUROS	H	4,50173700	0,8900	4,0065
TOTAL MATERIAL:				71,7050
VALOR:				71,71
VALOR SEM ENCARGOS:				58,81
VALOR ENCARGOS (83.85%):				12,90
VALOR COM ENCARGOS:				71,71
VALOR BDI (25.65%):				18,39
VALOR COM BDI:				90,10


12754 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	L	24,13800000	3,6600	88,3451
TOTAL MATERIAL:				88,3451
VALOR:				88,35
VALOR SEM ENCARGOS:				88,35
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				88,35
VALOR BDI (25.65%):				22,66
VALOR COM BDI:				111,01

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável T/ ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210-011344-0 - 3014-D / RN





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA: 14/07/2021		BDI: 25,65%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

I0710 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	0,89400000	88,3500	78,9849
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	0,89400000	25,3000	22,6182
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	50,65207320	0,8900	45,0803
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,50173700	0,8900	4,0065
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	75,97810980	0,8900	67,6205
				TOTAL MATERIAL:		218,3104

VALOR:	218,31
VALOR SEM ENCARGOS:	205,41
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,90
VALOR COM ENCARGOS:	218,31
VALOR BDI (25.65%):	56,00
VALOR COM BDI:	274,31

I2842 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
				TOTAL MAO DE OBRA:		25,3000

VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR BDI (25.65%):	6,49
VALOR COM BDI:	31,79

666 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,89400000	25,3000	22,6182
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	40,74932460	0,8900	36,2669
I2702	JUROS	SEINFRA	H	4,42637280	0,8900	3,9395
				TOTAL MATERIAL:		62,8248

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046364-0 - 3º14-D / RN



VALOR:	62,82
VALOR SEM ENCARGOS:	49,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,89
VALOR COM ENCARGOS:	62,82
VALOR BDI (25.65%):	16,11
VALOR COM BDI:	78,93

I2841 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	20,78550000	3,6600	76,0749

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FONTE:	SEINFRA	HORA:	027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85%
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SINAPI:	2021/01 COM DESONERAÇÃO 83,85%	MES:	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00%	REF:	02/2021

TOTAL MATERIAL:	76,0749
VALOR:	76,07
VALOR SEM ENCARGOS:	76,07
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	76,07
VALOR BDI (25.65%):	19,51
VALOR COM BDI:	95,58

I0779 - TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)						
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,89400000	76,0700	68,0066	
I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	0,89400000	25,3000	22,6182	
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	40,74932460	0,8900	36,2669	
I2702 JUROS	SEINFRA	H	4,42637280	0,8900	3,9395	
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	61,12403160	0,8900	54,4004	
				TOTAL MATERIAL:	185,2316	
				VALOR:	185,23	
				VALOR SEM ENCARGOS:	172,34	
				VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,89	
				VALOR COM ENCARGOS:	185,23	
				VALOR BDI (25.65%):	47,51	
				VALOR COM BDI:	232,74	

C3130 - AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	71,7100	0,0000	
I0710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	218,3100	3,0321	
I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	62,8200	0,0436	
I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	185,2300	2,4440	
				TOTAL EQUIPAMENTO:	5,5197	

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02777778	15,5500	0,4319	
				TOTAL MAO DE OBRA:	0,4319	


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046864-6 - 3014-D / RN




VALOR:	5,95
VALOR SEM ENCARGOS:	5,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	0,64
VALOR COM ENCARGOS:	5,95
VALOR BDI (25.65%):	1,53
VALOR COM BDI:	7,48

I2753 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)					
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA : 14/07/2021
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 08/2021
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SINAPI 2021/01 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 02/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						25,3000

VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR BDI (25.65%):	6,49
VALOR COM BDI:	31,79

10594 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE -	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	0,89400000	25,3000	22,6182
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	25,62355980	0,8900	22,8050
12702	JUROS	SEINFRA	H	2,27728620	0,8900	2,0268
				TOTAL MATERIAL:		47,4500

VALOR:	47,45
VALOR SEM ENCARGOS:	34,56
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,89
VALOR COM ENCARGOS:	47,45
VALOR BDI (25.65%):	12,17
VALOR COM BDI:	59,62

12752 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,88510000	3,6600	54,4795
				TOTAL MATERIAL:		54,4795

VALOR:	54,48
VALOR SEM ENCARGOS:	54,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	54,48
VALOR BDI (25.65%):	13,97
VALOR COM BDI:	68,45

10708 - CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)


MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	0,89400000	54,4800	48,7051
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	0,89400000	25,3000	22,6182
I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	25,62355980	0,8900	22,8050
I2702	JUROS	SEINFRA	H	2,27728620	0,8900	2,0268
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	38,43529500	0,8900	34,2074
TOTAL MATERIAL:						130,3625

VALOR:	130,36
--------	--------

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º 2104/2010 - 3044-D-1/RN





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FONTE	VERSÃO	HORA	VALOR
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



VALOR SEM ENCARGOS:	117,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,89
VALOR COM ENCARGOS:	130,36
VALOR BDI (25.65%):	33,44
VALOR COM BDI:	163,80

I2781 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	25,3000	25,3000
TOTAL MAO DE OBRA:					25,3000

VALOR:	25,30
VALOR SEM ENCARGOS:	10,88
VALOR ENCARGOS (83.85%):	14,42
VALOR COM ENCARGOS:	25,30
VALOR BDI (25.65%):	6,49
VALOR COM BDI:	31,79

I0618 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	0,89400000	25,3000	22,6182
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	130,28610660	0,8900	115,9546
I2702 JUROS	SEINFRA	H	11,43622680	0,8900	10,1782
TOTAL MATERIAL:					148,7510

VALOR:	148,75
VALOR SEM ENCARGOS:	135,86
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,89
VALOR COM ENCARGOS:	148,75
VALOR BDI (25.65%):	38,15
VALOR COM BDI:	186,90

I0732 - CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	0,89400000	25,3000	22,6182
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	130,28610660	0,8900	115,9546
I2702 JUROS	SEINFRA	H	11,43622680	0,8900	10,1782
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	173,71483860	0,8900	154,6062
TOTAL MATERIAL:					303,3572

VALOR:	303,36
VALOR SEM ENCARGOS:	290,46
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,90
VALOR COM ENCARGOS:	303,36
VALOR BDI (25.65%):	77,81
VALOR COM BDI:	381,17


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.544-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENRE - CRO CIVIL
CREA Nac. 210.466.444-0 - 0114-D / RN





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65% C.P.L.
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SINAPI:	2021/01 COM DESONERAÇÃO	HORA:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	DIÁRIOS:	47,76%
				REB:	02/2021

I2792 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
TOTAL MAO DE OBRA:					18,7400

VALOR:	18,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,74
VALOR BDI (25.65%):	4,81
VALOR COM BDI:	23,55

I2792 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	0,89400000	16,7536
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	5,56541820	4,9532
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,49465020	0,4402
TOTAL MATERIAL:					22,1470

VALOR:	22,15
VALOR SEM ENCARGOS:	11,93
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,22
VALOR COM ENCARGOS:	22,15
VALOR BDI (25.65%):	5,68
VALOR COM BDI:	27,83

I2791 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	24,13800000	88,3451
TOTAL MATERIAL:					88,3451

VALOR:	88,35
VALOR SEM ENCARGOS:	88,35
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	88,35
VALOR BDI (25.65%):	22,66
VALOR COM BDI:	111,01


RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.738.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 21046864-0 - 3014-D / RN



I0740 - GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	0,89400000	78,9849
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	0,89400000	16,7536
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	5,56541820	4,9532
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,49465020	0,4402
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,86979680	4,3341



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%	FLS.	1529
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	25,78%	02/2021	
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	02/2021	
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		

TOTAL MATERIAL:	105,4660
VALOR:	105,47
VALOR SEM ENCARGOS:	95,24
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,23
VALOR COM ENCARGOS:	105,47
VALOR BDI (25.65%):	27,05
VALOR COM BDI:	132,52

I2776 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400
TOTAL MAO DE OBRA:					18,7400

VALOR:	18,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,74
VALOR BDI (25.65%):	4,81
VALOR COM BDI:	23,55

I0614 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	0,89400000	16,7536
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	10,98466740	9,7764
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,96417900	0,8581
TOTAL MATERIAL:					27,3881

VALOR:	27,39
VALOR SEM ENCARGOS:	17,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,22
VALOR COM ENCARGOS:	27,39
VALOR BDI (25.65%):	7,03
VALOR COM BDI:	34,42

I2775 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	12,60540000	48,1358
TOTAL MATERIAL:					48,1358

VALOR:	48,14
VALOR SEM ENCARGOS:	48,14
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	48,14
VALOR BDI (25.65%):	11,83
VALOR COM BDI:	57,97

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto da Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto da Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA N.º. 21046864-0 - 3014-D / RN





	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES																						
	OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA: 14/07/2021	BDI: 25,65%																			
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONT</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>02/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FONT	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
	FONT	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021																		
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021																			
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																				
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE																						

I0728 - COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

MATERIAL	FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	0,89400000	46,1400	41,2492
I2776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	0,89400000	18,7400	16,7536
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	10,98466740	0,8900	9,7764
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,96417900	0,8900	0,8581
I2703 MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	12,20515620	0,8900	10,8626
TOTAL MATERIAL:					79,4999

VALOR:	79,50
VALOR SEM ENCARGOS:	69,28
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,22
VALOR COM ENCARGOS:	79,50
VALOR BDI (25.65%):	20,39
VALOR COM BDI:	99,89


I2823 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

MAO DE OBRA	FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	1,00000000	18,7400	18,7400
TOTAL MAO DE OBRA:					18,7400


VALOR:	18,74
VALOR SEM ENCARGOS:	7,31
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,43
VALOR COM ENCARGOS:	18,74
VALOR BDI (25.65%):	4,81
VALOR COM BDI:	23,55

I0645 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

MATERIAL	FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,89400000	18,7400	16,7536
I2701 DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,54527900	0,8900	1,3753
I2702 JUROS	SEINFRA	H	0,06785460	0,8900	0,0604
TOTAL MATERIAL:					18,1893



RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 414.732.644-72



RemC Construtora & Empreendimentos Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210498844-0 - 3014-D / RN



VALOR:	18,19
VALOR SEM ENCARGOS:	7,97
VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,22
VALOR COM ENCARGOS:	18,19
VALOR BDI (25.65%):	4,67
VALOR COM BDI:	22,86

I0759 - PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

MATERIAL	FONT	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,89400000	18,7400	16,7536



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA : 14/07/2021	BDI: 25,85%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FONTE SEINFRA SINAPI VERSÃO 027.1 COM DESONERAÇÃO 2021/01 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS HORA 83,85% 83,85% 0,00% MES 47,76% 47,76% 0,00% REF 05/2021 02/2021 	
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE		

I2701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,54527900	0,8900	1,3753
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,06785460	0,8900	0,0604
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,85850820	0,8900	0,7641
					TOTAL MATERIAL:	18,9534
					VALOR:	18,95
					VALOR SEM ENCARGOS:	8,74
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	10,21
					VALOR COM ENCARGOS:	18,95
					VALOR BDI (25.65%):	4,86
					VALOR COM BDI:	23,81

C3235 - ROCHA PARA BRITAGEM (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	27,3900	0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	79,5000	4,6765
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	18,1900	0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	18,9500	3,3441
					TOTAL EQUIPAMENTO:	8,0206

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0221	BLASTER	SEINFRA	H	0,05882353	21,8300	1,2841
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58823529	15,5500	9,1471
					TOTAL MAO DE OBRA:	10,4312

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,10856000	4,6800	5,1881
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,04470000	23,2800	1,0406
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,48276000	13,5500	6,5414
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00804600	5,1900	0,0418
I2329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,05364000	6,4800	0,3476
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	JG	0,00044700	548,0200	0,2450
					TOTAL MATERIAL:	13,4045

					VALOR:	31,86
					VALOR SEM ENCARGOS:	22,80
					VALOR ENCARGOS (83.85%):	9,06
					VALOR COM ENCARGOS:	31,86
					VALOR BDI (25.65%):	8,17
					VALOR COM BDI:	40,03

C3253 - BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	47,4500	0,7513
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	130,3600	3,3676
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	148,7500	0,0000
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	303,3600	12,6400



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA: 14/07/2021	SL: 25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	UNID:	VERSÃO:
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	22,1500	0,0000
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	105,4700	4,3946
					TOTAL EQUIPAMENTO:	21,1535

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	0,20833333	15,5500	3,2396
				TOTAL MAO DE OBRA: 3,2396

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	0,00035760	23.765,2000	8,4984
				TOTAL MATERIAL: 8,4984

SERVICO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	1,10000000	31,8600	35,0460
				TOTAL SERVICO: 35,0460

VALOR:	67,94
VALOR SEM ENCARGOS:	54,38
VALOR ENCARGOS (83.85%):	13,56
VALOR COM ENCARGOS:	67,94
VALOR BDI (25.65%):	17,43
VALOR COM BDI:	85,37

C0173 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	10,00000000	15,5500	155,5000
				TOTAL MAO DE OBRA: 155,5000

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	1,08710400	60,3500	65,6067
10805	CIMENTO PORTLAND	217,24200000	0,5000	108,6210
				TOTAL MATERIAL: 174,2277

VALOR:	329,73
VALOR SEM ENCARGOS:	229,11
VALOR ENCARGOS (83.85%):	100,62
VALOR COM ENCARGOS:	329,73
VALOR BDI (25.65%):	84,58
VALOR COM BDI:	414,31

RemC Construtora & Empreendimentos

Imobiliários EIRELI-ME

CNPJ: 25.078.864/0001-57

José Gualberto de Andrade Neto

Procurador

CPF: 414.732.644-12

RemC Construtora & Empreendimentos

Imobiliários EIRELI-ME

CNPJ: 25.078.864/0001-57

José Gualberto de Andrade Neto

Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nac. 210.468.444-6 - 3514-D / RN

VISTO


78 de 89

RemC

C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	10,00000000	15,5500	155,5000
				TOTAL MAO DE OBRA: 155,5000

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	1,08710400	60,3500	65,6067
10805	CIMENTO PORTLAND	434,48400000	0,5000	217,2420
				TOTAL MATERIAL: 282,8487



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA : 14/07/2021		BDI: 25,65%		PL: 0,00%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

VALOR:	438,35
VALOR SEM ENCARGOS:	337,73
VALOR ENCARGOS (83.85%):	100,62
VALOR COM ENCARGOS:	438,35
VALOR BDI (25.65%):	112,44
VALOR COM BDI:	550,79

12733 - MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	12,15840000	3,6600	44,4997
				TOTAL MATERIAL:		44,4997

VALOR:	44,50
VALOR SEM ENCARGOS:	44,50
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	44,50
VALOR BDI (25.65%):	11,41
VALOR COM BDI:	55,91

12734 - MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	22,8700	22,8700
				TOTAL MAO DE OBRA:		22,8700

VALOR:	22,87
VALOR SEM ENCARGOS:	9,90
VALOR ENCARGOS (83.85%):	12,97
VALOR COM ENCARGOS:	22,87
VALOR BDI (25.65%):	5,87
VALOR COM BDI:	28,74

10705 - CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) (H)

MATERIAL		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2733	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	0,89400000	44,5000	39,7830
I2734	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDAUTO	SEINFRA	H	0,89400000	22,8700	20,4458
I2701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	16,37888460	0,8900	14,5772
I2702	JUROS	SEINFRA	H	1,77914940	0,8900	1,5834
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	24,56828220	0,8900	21,8658
				TOTAL MATERIAL:		98,2552

VALOR:	98,26
VALOR SEM ENCARGOS:	86,66
VALOR ENCARGOS (83.85%):	11,60
VALOR COM ENCARGOS:	98,26
VALOR BDI (25.65%):	25,20
VALOR COM BDI:	123,46


RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - TIPO CIVIL
CREA Nac. 210468044-0 - 3014-D / RN





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA:	14/07/2021		BDI:	25,65%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	PONTE:	VERSÃO	HORA	RES	RES	RES
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%		

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,5500	155,5000
TOTAL MAO DE OBRA:						155,5000

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69553200	60,3500	41,9754
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,86342520	68,1100	58,8079
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	196,68000000	0,5000	98,3400
TOTAL MATERIAL:						199,1233

VALOR:	354,62
VALOR SEM ENCARGOS:	254,01
VALOR ENCARGOS (83.85%):	100,61
VALOR COM ENCARGOS:	354,62
VALOR BDI (25.65%):	90,96
VALOR COM BDI:	445,58


C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	15,5500	41,2075
TOTAL MAO DE OBRA:						41,2075

VALOR:	41,21
VALOR SEM ENCARGOS:	14,54
VALOR ENCARGOS (83.85%):	26,67
VALOR COM ENCARGOS:	41,21
VALOR BDI (25.65%):	10,57
VALOR COM BDI:	51,78


C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI/ ELEVAÇÃO (M3)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	20,7700	41,5400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	15,5500	93,3000
TOTAL MAO DE OBRA:						134,8400

VALOR:	134,84
VALOR SEM ENCARGOS:	49,47
VALOR ENCARGOS (83.85%):	85,37
VALOR COM ENCARGOS:	134,84
VALOR BDI (25.65%):	34,59
VALOR COM BDI:	169,43

10748 - MÁQUINA DE POLIR (CHP) (H)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	0,48481620	0,8900	0,4315



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA:	14/07/2021
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FONTE:	SEINFRA
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	HORA:	83,85%
		MES:	47,76%
		R\$:	02/2021
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00% 0,00%

12702	JUROS	SEINFRA	H	0,03227340	0,8900	0,0287
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,25514760	0,8900	0,2271
12809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	SEINFRA	H	0,89400000	0,0000	0,0000

TOTAL MATERIAL: 0,6873

VALOR:	0,69
VALOR SEM ENCARGOS:	0,69
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,69
VALOR BDI (25.65%):	0,18
VALOR COM BDI:	0,87

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 415.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 14.21046644-0 - 3014-D / RN



MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE
1536
FLS.
C.P.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA : 14/07/2021		BDI : 25,65%	
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%


COMP-00001 - INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 200W (UN)

VALOR:	465,08
VALOR SEM ENCARGOS:	465,08
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	465,08
VALOR BDI (25.65%):	119,29
VALOR COM BDI:	584,37

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Procurador
CPF: 414.732.644-72

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
Responsável Técnico - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 210468644-8 - 3014-D / RN






CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
12543	SERVENTE	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1,596,54	15,55	24.828,16	17,44	21,91	A
12391	PEDREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	1.101,38	20,77	22.875,56	16,07	42,10	A
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	MATERIAL	KG	20.010,84	0,50	10.005,42	7,03	50,92	B
11227	GRANITEIRO / MARMORISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	325,50	20,77	6.780,64	4,75	56,89	B
11137	TRAVERES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	MATERIAL	CJ	1,79	3.134,78	5.604,99	3,94	61,84	B
10034	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	SEINFRA	MATERIAL	KG	12.221,87	0,43	5.255,41	3,69	66,47	B
12395	PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	197,04	20,77	4.092,52	2,87	70,09	B
11140	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	MATERIAL	CJ	1,79	1.903,08	3.402,71	2,39	73,09	B
00037561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	MATERIAL	M2	4,37	837,42	2.785,53	1,98	75,55	B
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	142,41	16,77	2.388,22	1,68	77,65	B
00025400	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	1.127,23	2.254,46	1,58	79,64	B
11101	ESMERIL N.36	SEINFRA	MATERIAL	UN	58,20	32,91	1.915,34	1,35	81,33	C
COMP-00001	INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 200W	PRÓPRIA	GERAL	UN	4,00	465,08	1.860,32	1,31	82,98	C
11316	JUNTA PLASTICA 1" 27MM PARA PISOS	SEINFRA	MATERIAL	M	1.454,98	1,23	1.789,63	1,26	84,56	C
11139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	MATERIAL	CJ	1,00	1.691,05	1.691,05	1,19	86,05	C
10163	AÇO CA-50	SEINFRA	MATERIAL	KG	198,73	8,49	1.687,23	1,18	87,54	C
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	MATERIAL	M3	17,68	66,80	1.180,74	0,83	88,58	C
19466	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,000M, PESO APROXIMADO 640KG	SEINFRA	MATERIAL	UN	1,79	593,10	1.060,46	0,74	89,51	C
12097	TINTA LATEX ACRILICA	SEINFRA	MATERIAL	L	44,47	21,98	977,44	0,69	90,38	C
11102	ESMERIL N.60	SEINFRA	MATERIAL	UN	29,10	31,44	914,89	0,64	91,18	C
12081	TUJULO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	MATERIAL	UN	1.408,27		859,05	0,60	91,94	C

05.544.819-7
R&C Construtora e Empreendimentos
CNPJ: 23.978.854/0001-37
José Guiberto de Andrade Neto

11070
83 de 89
Remc







ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA :	14/07/2021	BDI :	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FONTE	VERSÃO	HORA	DATA INÍCIO
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	02/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMULADO	CL
10508	CERA	SEINFRA	MATERIAL	KG	58,20	14,45	840,98	0,59	92,68	C
10971	MEIO FIO PRE MOLDADO DIM.=(0,07x0,30x1,00)m	SEINFRA	MATERIAL	M	69,73	11,11	774,72	0,54	93,37	C
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	MATERIAL	M3	12,35	60,35	745,37	0,52	94,03	C
10169	AÇO CA-60	SEINFRA	MATERIAL	KG	80,25	7,40	593,88	0,42	94,55	C
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	21,70	20,77	450,71	0,32	94,95	C
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	20,93	20,77	434,68	0,31	95,33	C
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	MATERIAL	M	38,06	11,27	428,91	0,30	95,71	C
11065	ELETRODUTO TIPO CONDULETE DE PVC DE 1"	SEINFRA	MATERIAL	M	31,29	13,35	417,72	0,29	96,08	C
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	19,04	20,77	395,36	0,28	96,43	C
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	21,70	16,77	363,91	0,26	96,75	C
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	20,93	16,77	350,97	0,25	97,06	C
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	31,39	10,65	334,30	0,23	97,35	C
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	MATERIAL	L	19,04	16,77	319,22	0,22	97,63	C
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	345,93	0,89	307,88	0,22	97,91	C
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	MATERIAL	M	32,22	8,95	288,36	0,20	98,16	C
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	MATERIAL	M3	4,53	59,06	267,75	0,19	98,40	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	MATERIAL	H	254,44	0,89	226,45	0,16	98,60	C
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	MATERIAL	M	62,58	3,53	220,91	0,16	98,79	C
10035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	MATERIAL	L	13,08	15,37	201,03	0,14	98,97	C
12083	TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	MATERIAL	L	6,94	21,98	196,50	0,14	99,14	C
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	MATERIAL	L	45,64	3,66	167,04	0,12	99,29	C
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	133,55	0,98	130,88	0,09	99,41	C
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	4,64	18,74	86,95	0,06	99,48	C
11178	FITA CREPE 16MM	SEINFRA	MATERIAL	M	357,60	0,21	75,10	0,05	99,55	C
11846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	MATERIAL	M	17,36		73,60	0,05	99,66	C
12545	MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	2,47		56,43	0,04	99,86	C






ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA :	14/07/2021	BDI :	25,65%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FORTE	SEINFRA	VERSÃO	NORA	DATA RESP.	
	LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ			027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE			2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	02/2021
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	MATERIAL	KG	4,85	8,98	43,57	0,03	99,70	C
10280	BRITA	SEINFRA	MATERIAL	M3	0,64	68,11	43,52	0,03	99,74	C
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	MATERIAL	CJ	0,00	23.765,20	36,87	0,03	99,77	C
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	MATERIAL	UN	65,40	0,49	32,04	0,02	99,80	C
12568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	MATERIAL	KG	2,30	13,55	31,22	0,02	99,83	C
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	MATERIAL	M2	0,91	31,82	29,02	0,02	99,85	C
11728	PREGO 18X27 (2-1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 188UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	2,27	12,34	28,00	0,02	99,88	C
10860	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	MATERIAL	M	5,29	4,68	24,76	0,02	99,90	C
12702	JUROS	SEINFRA	MATERIAL	H	25,61	0,89	22,80	0,02	99,92	C
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	MATERIAL	L	0,89	22,34	19,97	0,01	99,94	C
12523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,75	18,74	14,11	0,01	99,95	C
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	MATERIAL	L	1,93	6,57	12,67	0,01	99,96	C
10221	BLASTER	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,28	21,83	6,13	0,00	99,97	C
12550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,22	25,30	5,48	0,00	99,97	C
12507	DINAMITE 60%	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,21	23,28	4,97	0,00	99,98	C
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,25	18,74	4,70	0,00	99,98	C
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,16	25,30	4,09	0,00	99,98	C
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,16	18,74	3,03	0,00	99,99	C
11725	PREGO 15X15 (1-1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	MATERIAL	KG	0,13	13,89	1,86	0,00	99,99	C
12329	ESTOPIM	SEINFRA	MATERIAL	M	0,26	6,48	1,66	0,00	99,99	C
12562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	MAO DE OBRA	H	0,06	25,30	1,39	0,00	99,99	C
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	SEINFRA	MATERIAL	JG	0,00	548,02	1,17	0,00	99,99	C
12326	ESPOLETA	SEINFRA	MATERIAL	UN	0,04	5,19	0,20	0,00	99,99	C
12809	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MÁQUINA DE POLIR	SEINFRA	MATERIAL	H	485,60	0,00	0,00	0,00	99,99	C

11/10/2021
15 de 84
RemC



CNPJ: 25.078.864/0001-57 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 23049970 INSCRIÇÃO ESTADUAL (CGF): 06.544.819-7
REMC Construtora & Empreendimentos Imob. EIRELI-ME AV. DOM AURELIANO MATOS, N.º 1452 CENTRO remcconstrutora@gmail.com (88) 9 9806-3333/ (88) 7 412-0179
CEP - 62.930-000 LN - CE

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
CPF: 412.073.264-72



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FORTE	VERSÃO	HORA	DATA REF.
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		02/2021



Subtotal até 99,99% 113.310,61

Outros 29.080,75

Valor total do Orçamento 142.391,36

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
Jose Gualberto de Andrade Neto
CPF: 23.879.864/0001-57

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliários EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
Jose Gualberto de Andrade Neto
CPF: 23.879.864/0001-57





ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	DATA:	14/07/2021	BDI:	25,65%		
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DO SETOR NH6	FORTE	SEINFRA	VERBA	027.1 COM DESONERAÇÃO	DATA RES.	05/2021
LOCAL:	SETOR NH6 - LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ	SINAPI	202101 COM DESONERAÇÃO	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			02/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	SERVICO	M3	5,10	169,43	864,09	0,61	98,57	C
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	SERVICO	M3	1,15	629,82	724,29	0,51	99,08	C
C4658	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	SERVICO	M	70,00	9,16	641,20	0,45	99,53	C
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	SERVICO	M3	9,12	51,78	472,23	0,33	99,86	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	SERVICO	M2	1,00	159,94	159,94	0,11	99,98	C
C3268	CONCRETO PVIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	SERVICO	M3	0,09	366,38	32,97	0,02	100,00	C


Subtotal até 100,00% 142.391,36

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 142.391,36

[Handwritten signature]

RemC Construtora & Empreendimentos
Imobiliária EIRELI-ME
CNPJ: 25.078.864/0001-57
José Gualberto de Andrade Neto
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nac. 214.735.644-7
CPF: 414.735.644-7





154

1

RemC Construtora
FOLHA EM BRANCO

